# Vaala 2017

# Arkeologinen päivitysinventointi
# Osa 2 Kohdekuvaukset



Hans-Peter Schulz ja Jaana Itäpalo 30.11.2017

KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU

## 7. Kohdehakemisto

| Kohde | sivu | tyyppi/ tyypin tarkenne | ajoitus | lkm | status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rusila | 5 | Työ- ja valmistuspaikat pyyntikuopat | esihistoriallinen | 2 | MJ |
| 3. Manamansalon vanha hautausmaa | 6 | Hautapaikat, ruumis-kalmistot, kesähaudat | historiallinen | 5 | MJ |
| 4. Muinaiskirkko | 7 | Kirkonpaikat | historiallinen | 1 | MJ |
| 5. Muinaiskirkko 2 | 8 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 6. Muinaiskirkko 3 | 9 | Hautapaikat, kesähaudat | historiallinen | 13 | MJ* |
| 9. Martinkanta | 10 | Työ- ja valmistuspaikat pyyntikuopat | esihistoriallinen | 50 | MJ |
| 11. Kaares | 13 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 12. Hovila | 14 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 13. Kaivosoja | 15 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 14. Kaivosoja 2 | 16 | Asuinpaikat | historiallinen | 1 | MJ* |
| 15. Metsätervo | 17 | Työ- ja valmistuspaikat pyyntikuopat | >tuhoutunut< | 1 | mj |
| 17. Haataja | 18 | Työ- ja valmistuspaikat pyyntikuopat | esihistoriallinen | 17 | MJ |
| 18. Leinola | 19 | Työ- ja valmistuspaikat pyyntikuopat | esihistoriallinen | 27 | MJ |
| 32. Piiskosentörmä | 20 | Työ- ja valmistuspaikat pyyntikuopat | ajoittamaton | 1 | MJ |
| 33. Harju | 21 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 34. Kekkola | 22 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 35. Keski-Uonua | 23 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 36. Pöppölä | 24 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 37. Kuikkaniemi | 25 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 38. Haapaniemi | 26 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 39. Ylitalo | 27 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 40. Anttila | 28 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 41. Jokela | 29 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 42. Leinolankoski 1 | 30 | Työ- ja valmistuspaikat myllyt | uusi aika | 1 | MJ* |
| 43. Leinolankoski 2 | 31 | Työ- ja valmistuspaikat myllyt | uusi aika | 1 | MJ* |
| 44. Lapinkalliot | 31 | Kivi- ja maarakenteet, kuopat | ajoittamaton | 1 | mj |
| 45. Rasi | 32 | Työ- ja valmistuspaikat pyyntikuopat | ajoittamaton | 1 | MJ |
| 46. Metsäpirtti | 33 | Työ- ja valmistuspaikat pyyntikuopat | ajoittamaton | 1 | MJ |

| Kohde | sivu | tyyppi/ tyypin tarkenne | ajoitus | lkm | status |
|---|---|---|---|---|---|
| 47. Vintteri A | 34 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 48 Järvelä B | 35 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 49. Lepistö | 56 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 50. Kankaanniemi | 37 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | mj |
| 51. Rintelä | 37 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 52. Järvelä A | 38 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 53. Lamminaho | 39 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 54. Koivuniemi | 40 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 55. Niskankoski kk | 41 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 56. Karppila | 41 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 57. Lassila | 42 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 58. Poukamo | 43 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 59. Myllyranta | 44 | Teollisuuskohteet | uusi aika | 8 | MJ |
| 60. Iso Kauvansaari koillinen | 47 | Työ- ja valmistuspaikat , möljät | uusi aika | 1 | MJ* |
| 61. Kanttura | 48 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 62. Rokua | 49 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 63. Mankila | 50 | Maakuopat | ajoittamaton | 2 | mj |
| 64. Suutari | 51 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 65. Koukkari | 52 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 66. Keisarintie | 53 | Liikennekohdat tienpohjat | historiallinen | 1 | MJ |
| 67. Nimisjärvi Toivola | 56 | Asuinpaikat | esihistoriallinen | 1 | MJ |
| 68. Nimisjärvi Pellonpää | 57 | Asuinpaikat | esihistoriallinen | 1 | MJ |
| 69. Nimisjärvi Raappana | 58 | Asuinpaikat | esihistoriallinen | 1 | MJ |
| 70. Nimisjärvi Sillankorva | 59 | Asuinpaikat | esihistoriallinen | 1 | MJ |
| 71. Nimisjärvi Uusitalo | 60 | Asuinpaikat | esihistoriallinen | 1 | MJ |
| 72. Nimisjärvi Niemelänniemi | 60 | Asuinpaikat | esihistoriallinen | 1 | MJ |
| 73. Nimisjärvi Järventaka | 61 | Asuinpaikat | esihistoriallinen | 1 | MJ |
| 74 Nimisjärvi Välitalo | 62 | Asuinpaikat | esihistoriallinen | 1 | MJ |
| 75. Nimisjoki yläosa | 63 | Työ- ja valmistuspaikat, lapinpadot | ajoittamaton | 1 | MJ |
| 76. Pirunkalliot | 64 | Työ- ja valmisyuspaikat, louhokset | uusi aika | > 1 | MJ |
| 77. Sorsa | 65 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 78. Raatokangas | 66 | Kivirakennelmat | ajoittamaton | 3 | MJ |
| 79 Mäntykumpu | 67 | Asuinpaikat | kivikautinen | 1 | MJ |
| 80. Mustola | 68 | Työ- ja valmistuspaikat, raudanvalmistuspaikat | historiallinen | 1 | mj |
| 81. Siikajoen uittokanava | 69 | Kulkuväylät, kanavat | uusi aika | 1 | MJ |

| Kohde | sivu | tyyppi/ tyypin tarkenne | ajoitus | lkm | status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lista tervahaudat | 71 | | | | |
| Kulttuuriperintökohteet | 76 | | | | |
| 165. Pöppölä 2 | 76 | Navetan kivijalka | uusin aika | 1 | KP |
| 166. Tervola | 77 | Heinälato | uusin aika | 1 | KP |
| 167. Lassilanniemi | 78 | Heinälato | uusin aika | 1 | KP |
| 168. Iso Kauvansaari | 79 | Laivalaiturin jäännös | uusin aika | 1 | KP |
| 169. Säräisniemi | 80 | Maakellari | uusin aika | 1 | KP |
| 170. Nimisjärvi | 81 | Heinälato | uusin aika | 1 | KP |
| 171. Ojaranta | 82 | Maakellari | uusin aika | 1 | KP |
| 172. Metsärinne | 83 | Peltorauniot | uusin aika | 4 | KP |
| Muut havainnot | 84 | | | | |
| 125. - 128. Heteperänkangas | 84 | Lentopommituskraatterit | sotahistoriallinen | > 4 | Muu |
| Löytöpaikat | 86 | | | | |


**Taulukko** Status: **MJ** = muinaisjäännöskohde **KP** = kulttuuriperintökohde, **Muu** = muu havainto, **LP** = löytöpaikka, *****:llä merkitty = uusi kohde.


**Kohdekorttien karttaselitykset**

Arkeologinen kulttuuriperintö, selitykset

| | |
|---|---|
| punainen piste + nro | muinaisjäännöskohde |
| vaaleapunainen alue | muinaisjäännösalueen rajaus |
| pienet pisteet rajauksen sisällä | alakohteet |
| vihreä viiva rajauksen sisällä | kiviaidat |
| sininen piste + nro | kulttuuriperintökohde |
| valkoinen piste + nro | muu kohdekuvauksissa |
| violetti tähti + numero | löytöpaikka |

kaikki kartat: Maanmittauslaitoksen peruskarttarasteri 1:20 000, 10/2017; mk 1:5000 – 1:7000.

## 8. Kohdekuvaukset




Kohteet 1-6 ja 10.

### 1. Rusila

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 1000002527 | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7143679 I: 506446 |
| Tyypin tarkenne | Pyyntikuopat | N2000 | Z 127 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | GPS-mittaus pohjoinen kuoppa |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | E. Suominen tarkastus 1990 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, kairaus, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Kohde sijaitsee Manamansalossa, Rusilan talon lounaispuolella, Aholasta tulevan tien varrella. Tien molemmin puolin on suurikokoiset, pyyntikuopilta vaikuttavat kuopat. Kuopista pohjoisempi, halkaisijaltaan 4 m ja syvyydeltään 1 m, sijaitsee Rusilan saunasta 15 m lounaaseen. Kuoppaa

ympäröi reunavalli. Tien toisella puolella, 9 m etelään, on halkaisijaltaan noin 3 m ja syvyydeltään 0,8 m oleva kuoppa. Rusilasta Aholaan päin kerrotaan olevan pitkäomaisia kuoppia.

Inventointi 2017: Kohde on ennallaan. Pohjoisempi kuoppa kairattiin ja havaittiin > 5 cm huuhtoutumiskerros. Pitkänomaisia kuoppia kohteesta länteen Aholaan päin ei havaittu.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.



Pohjoisempi kuoppa kuvattuna luoteeseen.

## 3. Manamansalon vanha hautausmaa

| **Rekisteritiedot** | | **Paikkatiedot** | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010052 | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Hautapaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7143369 I: 506697 |
| Tyypin tarkenne | Ruumiskalmistot, kesähaudat | N2000 | Z 128m |
| Ajoitus yleinen | Historiallinen | Koordinaattiselite | GPS-mittaus muistomerkki |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM:91081:1-5<br>KM:89090:1-16 | | |
| Aiemmat tutkimukset | E.Suominen kaivaus 1989<br>V. Laulumaa kaivaus 1991 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Manamansalon Muinaiskirkon paikka ja Vanha hautausmaa sijaitsevat Oulujärvessä olevan suuren Manamansalon saaren koillisosassa. Alue on kaunista mäntykangasta. Vanhan hautausmaan kohdalla on tehty arkeologisia tutkimuksia vuosina 1989 ja 1991. Kaikkiaan tutkimuksissa tuli esille 9 hautaa, joista yksi oli joukkohauta. Lisäksi tutkitulta alueelta havaittiin 25 hautauksen kuviot. Manamansalon hautausmaa on Kainuun vanhin tunnettu kristillinen hautausmaa.
Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan. Kohde rajattiin V. Laulumaan vuoden 1991 kaivausraportin perusteella. Alueen itäreunalla on 5 kesähautakuoppaa, joiden pituus on 0,8 – 1,7 m.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, alue.



Hautausmaan muistomerkki.


Kesähauta.

| id, | x,N,10,0 | y,N,10,0 |
|---|---|---|
| 1 | 506681 | 7143395 |
| 2 | 506679 | 7143385 |
| 3 | 506685 | 7143381 |
| 4 | 506680 | 7143376 |

Kesähautojen koordinaatit. Kartta sivulla 5.

## 4. Muinaiskirkko

| **Rekisteritiedot** | | **Paikkatiedot** | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | - | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Kirkonpaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7143318 I: 506770 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 126m |
| Ajoitus yleinen | Historiallinen | Koordinaattiselite | GPS-mittaus muistomerkki |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Asiakirjalähteiden perusteella Kainuun ensimmäinen kirkko on rakennettu Manamansaloon 1550-luvun lopussa tai seuraavan vuosikymmenen alussa ja se poltettiin rappasotien aikana ilmeisesti vuonna 1578. Tutkimusalueen hautojen suuri tiheys viittaa kuitenkin siihen, että hautausmaa on ollut käytössä ennen kuin kirkko on rakennettu tai sitä on käytetty vielä kirkon tuhoutumisen jälkeenkin. Manamansalon hautausmaa on Kainuun vanhin tunnettu kristillinen hautausmaa.

Säilyneiden lähteiden[1] ja hautausmaan sijainnin perusteella kirkko oli suunnilleen paikassa, minne muisto-merkki on pystytetty.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.

1 Reijo Heikkinen, http://www.reijoheikkinen.fi/manamansalon-vaiheita/.



Kirkon paikka ja muistomerkki. Kartta sivulla 5.

## 5. Muinaiskirkko 2

| **Rekisteritiedot** | | **Paikkatiedot** | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010041 | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7143369 I: 506697 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 126m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | Mj-rekisterin piste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 13936:1-2<br>KM 15788:1-2<br>KM 15839:1-3<br>KM 17384:1-8<br>KM 17974<br>KM 20830:1-4 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Matti Huurre tarkastus 1980<br>Oiva Keskitalo tarkastus 1968<br>Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 24 km kaakkoon, Manamansalon pohjoisosassa, muinaiskirkon muistomerkin luona. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille lähinnä sortuvasta rantatörmästä. Maaperä alueella on hienoa hiekkaa.
Inventointi 2017: Törmää tarkastettiin n. 100 m pohjoiseen ja etelään. Alue oli aluskasvillisuuden peittämä, eikä uusia havaintoja tehty. Kyseessä on neoliittinen - varhaismetallikautinen asuinpaikka, joka liittyy vaiheeseen, jolloin Rusilanlahti oli vielä järvi.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.

Kartta sivulla 5.

## 6. Muinaiskirkko 3

| **Rekisteritiedot** | | **Paikkatiedot** | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010052 | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Hautapaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7143104 I: 506796 |
| Tyypin tarkenne | kesähaudat | N2000 | Z 126 m |
| Ajoitus yleinen | Historiallinen | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, kairaus, valokuvaus |

**Kuvaus:** Törmän yläpuolella on 13 kesähaudan rykelmä; kuopat sijaitsevat kirkon muistomerkin aitauksen kaakkoisnurkassa ja siitä noin 300 m etelään. Kuopilla on osittain suorakulmainen muoto ja jyrkkä reuna, niiden pituus 0,8 - 1,8 m, osa kuopista on soikeita ja kooltaan hieman isompia. Reunassa ja pohjassa ei esiinny huuhtoutumiskerrosta, pohjassa esiintyy sekoittunutta tummaa maata.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, alue.



Kesähauta 4 kuvattu luoteeseen.

| id,N | y,N,10,0 | x,N,10,0 |
|---|---|---|
| 1 | 7143308 | 506803 |
| 2 | 7143300 | 506809 |
| 3 | 7143246 | 506811 |
| 4 | 7143121 | 506801 |
| 5 | 7143109 | 506800 |
| 6 | 7143105 | 506800 |
| 7 | 7143098 | 506795 |
| 8 | 7143070 | 506785 |
| 9 | 7143047 | 506769 |
| 10 | 7143042 | 506767 |
| 11 | 7143039 | 506765 |
| 12 | 7143042 | 506762 |
| 13 | 7143040 | 506757 |

Kesähautojen koordinaatit.

Kartta sivulla 5.

## 9. Martinkanta

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010051 | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7142422 I: 506743 |
| Tyypin tarkenne | Pyyntikuoppajärjestelmä | N2000 | Z 124 - 130 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | Kuoppajärjestelmän keskipiste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | E. Suominen tarkastus 1988 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, kairaus, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Martinkannan pyyntikuopat sijaitsevat Manamansalon Martinlahden ja Rusilanlahden välisen Martinkannan ja Martinkannanluhdan länsipuolella, pääosin tasaisen hiekkakankaan alueelle olevan muinaisen rantatörmän reunaa kiertäen. Pyyntikuopat ovat muodoltaan pyöreitä, halkaisijaltaan suurimmillaan noin 6,5 m ja syvyydeltään noin 1,5 m. Kuoppia on noin 1,7 km:n pituisella matkalla. Alueella on lisäksi kaksi erittäin hyvin säilynyttä ja edustavaa tervahautaa, joista toinen on noin 20 m ja toinen noin 10 m halkaisijaltaan.

Inventointi 2017: Pyyntikuoppajärjestelmä sijaitsee pääosin matalalla etelä-pohjois-suuntaisella hiekkaharjanteella törmän/kosteikon ja kivisen harjun ytimen välissä. 1300 metrin matkalla on kartoitettu 50 kuoppaa, jotka muodostavat ketjun, eteläpäässä on pieni sivuhaara.
Alue oli ennallaan, eteläpäässä on opastaulu sekä ’kivikautiseen tyyliin’ rakennettu peuranpyytäjien kylä (peruskartalle merkitty muinaisjäännökseksi). Eteläpäästä johtaa merkitty polku muinaiskirkolle asti.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, alue.



Kuoppa 9.



Kuoppa 28.



Kuoppa 36.




Kuoppa 42.



Kivikautisen talon rekonstruktio Peuranpyytäjien kylässä.

Pyyntikuoppien koordinaatit

| id,N | y,N,10,0 | x,N,10,0 |
|---|---|---|
| 1 | 7142960 | 506737 |
| 2 | 7142929 | 506726 |
| 3 | 7142921 | 506720 |
| 4 | 7142858 | 506733 |
| 5 | 7142823 | 506702 |
| 6 | 7142757 | 506683 |
| 7 | 7142732 | 506680 |
| 8 | 7142708 | 506676 |
| 9 | 7142701 | 506682 |
| 10 | 7142640 | 506691 |
| 11 | 7142607 | 506698 |
| 12 | 7142589 | 506707 |
| 13 | 7142558 | 506726 |
| 14 | 7142523 | 506728 |
| 16 | 7142509 | 506736 |
| 15 | 7142509 | 506736 |
| 17 | 7142498 | 506741 |
| 18 | 7142467 | 506738 |
| 19 | 7142451 | 506749 |
| 20 | 7142404 | 506752 |
| 21 | 7142394 | 506754 |
| 22 | 7142373 | 506756 |
| 23 | 7142350 | 506766 |
| 24 | 7142329 | 506761 |
| 25 | 7142314 | 506754 |
| 26 | 7142296 | 506753 |
| 27 | 7142291 | 506746 |
| 28 | 7142269 | 506742 |
| 29 | 7142257 | 506744 |
| 30 | 7142203 | 506731 |
| 31 | 7142184 | 506719 |
| 32 | 7142174 | 506716 |
| 33 | 7142156 | 506710 |
| 34 | 7142107 | 506681 |
| 35 | 7142101 | 506679 |
| 36 | 7142032 | 506634 |
| 37 | 7142023 | 506679 |
| 38 | 7141979 | 506667 |
| 39 | 7141958 | 506664 |
| 40 | 7141922 | 506653 |
| 41 | 7141911 | 506630 |
| 42 | 7141876 | 506610 |
| 43 | 7141847 | 506606 |
| 44 | 7141837 | 506584 |
| 45 | 7141812 | 506571 |
| 46 | 7141790 | 506563 |
| 47 | 7141758 | 506545 |
| 48 | 7141832 | 506653 |
| 49 | 7141825 | 506656 |
| 50 | 7141816 | 506655 |




Kohde 9, pyyntikuoppajärjestelmä, kuopat sinisenä pisteenä.

## 11. Kaares


| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010040 | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7141650 I: 505556 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 125 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | Mj-rekisterin piste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 17977:1-4 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 25 km kaakkoon, Manamansalon pohjoisosassa, Kaaresjärven ja Martinlahden välisellä kannaksella, talon pohjoispuolisella peltoalueella.

Inventointi 2017: Löytöalueen pellot olivat kesannolla, uusia havaintoja ei tehty.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.





## 12. Hovila

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010039 | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7141200 I: 505506 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 127 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 17978 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus:Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 25 km kaakkoon, Manamansalon pohjoisosassa, Kaaresjärven ja Martinlahden välisellä kannaksella, Hovilan talon ympärillä olevan pellon alueella.

Inventointi 2017: Talo on enää vapaa-ajan käytössä, piha-alue ja lähipellot ovat pusikoituneet tai korkean heinän peittämiä. Paikalla ei tehty uusia havaintoja.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.



Löytöalue kuvattu etelään.

Kartta edellisellä sivulla.

## 13. Kaivosoja

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010049 | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7140850 I: 505926 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 125 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | Mj-rekisterin piste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 20831 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Matti Huurre tarkastus 1980 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, koekuopitus, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Oulujärven rannalla, Manamansalon itäosaan pistävän Martinlahden länsirannalla, Kaivosojan suun pohjoispuolella. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille rantatörmässä olevan hiekkakuopan reunasta ja rantaan tulevan tien varresta.

Inventointi 2017: Sorakuopan reunasta ei tehty havaintoja esihistoriasta, koekuopissa esiintyi paikoitellen punertavaa maata. Metsätien pinta oli sammalen, neulasten ja lehtien peittämä, mikä vaikutti havaintojen tekemiseen.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.



Sorakuopan reuna kuvattu etelään. Edessä vanha rajamerkki.



Koekuopan profiili: karkeaa punertavaa hiekkaa, humuksen alla on useita hiilinauhoja.

Kartta sivulla 17.

## 14. Kaivosoja 2

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | - | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7140845 I: 505900 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 126 m |
| Ajoitus yleinen | Historiallinen | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, koekuopitus, valokuvaus |

**Kuvaus:** Paikalla on uunin jäänteet, mitat 2,8 x 2,5 m, korkeus 0,6 m. Rakenne on kokonaan aluskasvillisuuden peittämä. Humuksen alla on isoja luonnonkiviä ja niiden välissä laastia, joka sisältää harmaata karkeaa hiekkaa, saviaines on huuhtoutunut pois. Uunin vieressä on suorakulmainen n. 2,5 x 2 m kokoinen n. 0,3-0,5 m syvä kuoppa, jonka pohjassa on nokimaata, ympärillä on sekoittunutta nokista maata, sen alla havaittiin vanha huuhtoutumiskerros. Kerrostuman laajuutta ei pystytty selvittämään. Rakenteen lähistöllä on kolme maakuoppa, yksi on n. 3 m pitkä ja kapea, pohjassa on hiiltä.

Kyseessä on ilmeisesti savupirtin pohja. Vastaavia rakenteita on löydetty viime vuosina Suomussalmelta ja koillismaalta. Suomussalmen savupirtti on voitu ajoittaa vanhimpien karttojen perusteella 1600-luvulle.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, alue.



Savupirtin pohja. Keskellä uuni, jonka päällä kasvaa iso mänty, vieressä kuoppa. Lattia-alue uunista kuvan alareunaa päin.



Kapea hiilikuoppa pirtinpohjan länsipuolella.




Kohteet 13 – 15, alapisteet 14 violettina.

## 15. Metsätervo

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 1000002524 | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7140690 I: 505866 |
| Tyypin tarkenne | Pyyntikuopat | N2000 | Z 130 m |
| Ajoitus yleinen | Ajoittamaton | Koordinaattiselite | Mj-rekisterin piste |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1990 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Kohde sijaitsee Oulujärven rannalla, Manamansalossa, Kaivosojanlammen itäpuolella, käytöstä poistetun sorakuopan lounaispuolella, noin 10 m kuopan reunasta. Alue on mäntykangasta, josta metsä on hakattu. Paikalla on läpimitaltaan 3 m kokoinen ja runsaan 0,5 m syvyinen kuoppa. Kuopan keskellä kasvaa koivun taimi. Kyseessä lienee pyyntikuoppa
Inventointi 2017: Kohdekoordinaattipisteen kohdalla on sorakuoppa, jonka ikä on n. 20 v. Kohde lienee tuhoutunut.

**Vaikutusten arviointi:** ei merkintää.



Paikalla oleva sorakuoppa, kuva lounaaseen.

## 17. Haataja

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 1000002520 | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7139995 I: 505838 |
| Tyypin tarkenne | Pyyntikuoppajärjestelmä | N2000 | Z 132 - 135 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | Kuoppajärjestelmän keskipiste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1990<br>Esa Suominen tarkastus 2011 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, kairaus, valokuvaus |


**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Pyyntikuoppakohde sijaitsee Oulujärven alueella, Manamansalossa, Haatajan talon pohjoispuolella olevan pellon pohjoisreunassa. Ainakin 16 kuopan muodostama pyyntikuoppaketju alkaa lännessä kohdasta, jossa Haatajan taloon menevältä pikkutieltä eroa polku koilliseen, noin 50 m päässä päällystetystä tiestä. Jono jatkuu pellon reunan myötäisesti noin 0,3 km matkan. Maasto on melko tasaista ja kasvaa havumetsää. Alueen pohjoispuolella olevassa tiheässä mäntytaimikossa on lisäksi ainakin 3 kuoppaa. Ne ovat Oulujärven rannan suuntaisen pellon länsireunan lähellä kulkevan polun varressa. Kaksi kuopista sijaitsee lähekkäin Haatajan talosta 240 m koilliseen, kolmas on talosta noin 300 m koilliseen. Alueella voi olla kuoppia enemmänkin.

Inventointi 2017: Kohde on ennallaan. Kairauksissa löytyi kuopista yli 5 cm vahva huuhtoutumiskerros, kuopat ovat siten esihistoriallisia. Kuopat sijaitsevat kapealla hiekkaharjanteella muodostaen kaksi lyhyttä pyyntikuoppajonoa, neljä kuoppaa sijaitsee jonojen ulkopuolella.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, alue.



Kuoppa keskipisteen kohdalla




Kohde 17, kuopat sinisenä.

| id,N | y,N,10,0 | x,N,10,0 |
|---|---|---|
| 1 | 7139952 | 505750 |
| 2 | 7139966 | 505764 |
| 3 | 7139962 | 505774 |
| 4 | 7139971 | 505792 |
| 5 | 7139974 | 505797 |
| 6 | 7139980 | 505802 |
| 7 | 7139994 | 505819 |
| 8 | 7140031 | 505811 |
| 9 | 7139995 | 505829 |
| 11 | 7139975 | 505929 |
| 12 | 7139974 | 505941 |
| 13 | 7139973 | 505954 |
| 14 | 7139971 | 505962 |
| 15 | 7139948 | 505966 |
| 18 | 7140013 | 506003 |
| 16 | 7140082 | 505988 |
| 17 | 7139994 | 505846 |

Kohde 17 kuoppien koordinaatit

| id,N | y,N,10,0 | x,N,10,0 |
|---|---|---|
| 1 | 7139822 | 505083 |
| 2 | 7139828 | 505093 |
| 3 | 7139818 | 505089 |
| 4 | 7139819 | 505105 |
| 5 | 7139814 | 505109 |
| 6 | 7139810 | 505121 |
| 7 | 7139806 | 505129 |
| 8 | 7139797 | 505127 |
| 9 | 7139800 | 505146 |
| 10 | 7139801 | 505164 |
| 11 | 7139793 | 505168 |
| 12 | 7139794 | 505179 |
| 13 | 7139791 | 505195 |
| 14 | 7139787 | 505211 |
| 15 | 7139764 | 505229 |
| 16 | 7139785 | 505238 |
| 17 | 7139763 | 505248 |
| 18 | 7139770 | 505258 |
| 19 | 7139780 | 505258 |
| 20 | 7139774 | 505267 |
| 21 | 7139763 | 505284 |
| 22 | 7139755 | 505301 |
| 23 | 7139746 | 505306 |
| 24 | 7139751 | 505319 |
| 25 | 7139774 | 505334 |
| 26 | 7139771 | 505338 |
| 27 | 7139750 | 505357 |

Kohde 18 kuoppien koordinaatit

## 18. Leinola

| **Rekisteritiedot** | | **Paikkatiedot** | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 1000002522 | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 02 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7139830 I: 505087 |
| Tyypin tarkenne | Pyyntikuoppajärjestelmä | N2000 | Z 132 - 137 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | Kuoppajärjestelmän keskipiste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1990 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, kairaus, valokuvaus |


**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Pyyntikuoppakohde sijaitsee Oulujärven alueella, Manamansalossa, Haukilammen ja Kankaan talon välissä olevalla itä-länsi-suuntaisella harjanteella. Harjanteen molemmilla puolilla on peltoa ja sen länsipäässä mäntytaimikkoa, itäpäässä mäntymetsää. Harjanteen keskiosissa on aukkohakkuualue. Paikalla on 26 kuoppaa, joista suurin on pyöreähkö, halkaisijaltaan 3,5 m ja syvyydeltään 0,9 m. Kuopat ovat osin kahdessa rivissä. Ilmeisesti kuoppia on tuhoutunut Kankaan taloa rakennettaessa. Kuoppia lienee myös Kankaan talon länsipuolella, missä sama harjanne jatkuu. Länsipuolta ei ole tarkastettu.

Inventointi 2017: Kuopat sijaitsevat kahdessa jonossa kapealla korkealla hiekkaharjanteella, joka suuntautuu Haukilammesta länsiluoteeseen. Kuoppajärjestelmän länsipuolella on Kankaan tila laajoine peltoalueineen,

harjanne jatkuu vielä jonkun matkaa peltoalueen länsipuolella, mistä ei havaittu selkeitä kuoppia. Huuhtoutumiskerroksen perusteella kuopat ovat esihistoriallisia.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, alue.






## 32 Piiskosentörmä

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 1000002525 | TM35-lehtijako | Q5222L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 01 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7136078 I: 506204 |
| Tyypin tarkenne | Pyyntikuopat | N2000 | Z 150 - 152 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1989 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Kohde sijaitsee Oulujärven alueella, Manamansalon kaakkoisrannalla olevan Harjaaniemen kohdalla, Harjaaniemen pellon länsipäästä noin 0,2 km pohjoiseen ja Harjun talosta 0,8 km itään. Alue on jäkäläkangasta, kohteen itäpuolella on hakkuuaukea, ja vieressä kulkee metsätie. Paikalla on 4,5 m läpimittainen ja 1,2 m syvä kuoppa. Kuopan pohjalla on tasanne, jonka reunaa on hieman kaiveltu. Kuoppaa ympäröi selvä reunapalte. Kuoppa sijaitsee kohdassa, josta maa alkaa selvästi viettää rantaa kohden. Kuopan reunalla on puinen kyltti, jossa lukee "sudenkuoppa".

Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan. Ympäriltä on hakattu jonkun verran metsää.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.




Kohde 32

## 33. Harju


| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010043 | TM35-lehtijako | R5111L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 03 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7153555 I: 508795 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 125 – 130 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | Mj-rekisterin piste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 17967:1-2 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Oulujärven Jaalanganlahden suun itäpuolella, Kekkolanniemen etelälaidalla olevalla lounaaseen viettävällä peltorinteellä. Rinne päättyy jyrkkään töyrääseen, jonka juurella alkaa rantakivikko. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille peltomaasta

Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan. Pellot olivat inventointihetkellä heinällä.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.






## 34. Kekkola

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010042 | TM35-lehtijako | R5111L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 03 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7153555 I: 508795 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 125 – 130 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | Mj-rekisterin piste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 3663:3 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Jylhämän voimalaitoksesta noin 21 km itäkaakkoon, Oulujärven Jaalanganlahden suun itäpuolella, luode-kaakko -suuntaisen Kekkolanniemen pohjoislaidalla olevalla peltoalueella. Asuinpaikka-aluetta lienee yhtenäisenä vyöhykkeenä niemen ympäri.

Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan. Pelto oli inventointihetkellä heinällä. Asuinpaikka oli ilmeisemmin käytössä vaiheessa, jolloin paikalla sijaitsi varhainen Ancylusjärven lahti.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.



Löytöpaikka kuvattu pohjoiseen.

## 35. Keski-Uonua


| **Rekisteritiedot** | | **Paikkatiedot** | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010048 | TM35-lehtijako | R5112L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3441 04 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7158943 I: 511354 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 131 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | Mj-rekisterin piste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 3862:18.<br>KM 17973:1-2 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Keski-Uonua ja Ala-Uonua järvien välisellä kannaksella, Keski-Uonua järven etelärannan hiekkarannalla. Järven kannas on asuinpaikan kohdalla 620 m:n levyinen. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille rantahiekasta ja matalasta vedestä.
Ala-Uonuan pohjoisrannalta on löydetty tasataltta KM 3862:18. Sen tarkka löytöpaikka ei ole tiedossa.

Inventointi 2017: Alue on nykyään vapaa-ajan asunnon piha-aluetta.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.






## 36. Pöppölä

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010045 | TM35-lehtijako | R5112L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3441 01 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7162591 I: 508395 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 130 - 135 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | Mj-rekisterin piste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 3862:11-17<br>KM 17965:1-2<br>KM 17966 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Kaihlasen järven lounaispuolella, Pöppölän talosta luoteeseen olevalla pellolla. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille peltotöiden yhteydessä.

Inventointi 2017: Pellot olivat heinällä. Löytötietojen ja paikalle ilmestyneen naapuritilan omistajan antamien tietojen perusteella asuinpaikka-alue on todennäköisesti laaja ja muodostaa yhtenäisen nauhamaisen vyöhykkeen kohteen 37 Kuikkamäki kanssa.


**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Pöppölä, asuinpaikan itäinen alue.



Pöppölä,läntinen alue.




Kohteet 36 ja 37.

## 37. Kuikkamäki

| **Rekisteritiedot** | | **Paikkatiedot** | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010046 | TM35-lehtijako | R5112L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3441 01 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7163041 I: 507705 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 130 - 138 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 3862:8-10 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Kaihlasen järven luoteispään lounaispuolella, Kuikkamäen talon pelloilla. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille peltotöiden yhteydessä.

Inventointi 2017: Löytöalue on metsittynyt ja pusikoitunut. Asuinpaikka-alue on todennäköisesti laaja ja muodostaa yhtenäisen nauhamaisen vyöhykkeen kohteen 36 Pöppölä kanssa (ks. kohteen 36 kuvaus).

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Löytöalue kuvattuna itään.

## 38. Haapaniemi

| **Rekisteritiedot** | | **Paikkatiedot** | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010055 | TM35-lehtijako | R5121L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3441 02 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7174316 I: 503987 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 143 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 29015 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1994 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |


**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Paatinjärven etelärannalla, Haapaniemen talon ja rannan välissä. Alue on vanhaa peltoa, nykyisin talo on kesänviettopaikkana ja pelto viljelemättä pienehköjä kasvimaita lukuun ottamatta. Järven rannassa on kivikkoinen törmä ja rantavedessä pikkukiviä. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille talosta 80 m kaakkoon olevan perunapellon kohdalta, paikassa, jossa rannasta nouseva hyvin loiva rinne päättyy.

Inventointi 2017: Löytöalue oli tiheän aluskasvillisuuden peittämä.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Löytöalue kuvattu pohjoiseen.




Kohde 38.

## 39. Ylitalo

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010054 | TM35-lehtijako | R5121L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3441 02 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7174316 I: 503987 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 145 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 29014:1-3 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1994 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Otermanjärven pohjoisrannalla, Oterman kylässä. Ylitalo on Oterman kyläaukean itäisin talo. Pellot eivät ulotu rantaan asti, välissä on hieman suoperäistä metsää. Maasto nousee loivasti järven rannasta. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille noin 50 m talosta kaakkoon olevan pellon kohdalta sekä aivan Otermajärven rannasta
Inventointi 2017: Löytöalueen pellot olivat heinällä.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Löytöalue kuvattu kaakkoon.




Kohde 39.


## 40 Anttila

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010047 | TM35-lehtijako | R5121L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3441 02 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7171698 I: 500648 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 145 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 17964:1-4 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Otermajärven Isonselän länsirannalla, Anttilan tilan Harjupellolla. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille pellon pinnalta. Pellot ulottuvat rantaan saakka. Alavat ja kosteat rantapellot erottaa pieni töyräs korkeammalla olevasta Harjupellosta. Asuinpaikka on ilmeisesti tällä ylemmällä terassilla

Inventointi 2017: Alue on vapaa-ajankäytössä olevan talon nurmea ja puutarha-aluetta.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



## 41. Jokela

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010044 | TM35-lehtijako | R5121L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3441 02 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7158943 I: 500828 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 127 - 130 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 3862:7<br>KM 13013 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi |


**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Oulujärven Kankarinlahteen laskevan Pouhunpuron suupuolen länsipuolella, maantiestä etelään, Jokelan tilan asuinrakennuksesta noin 100 m etelään olevalla alueella. Asuinpaikalta kerrotaan löytyneen useita kiviesineitä, mutta niitä ei ole toimitettu museon kokoelmiin.

Inventointi 2017: Löytöalue oli osittain pakettipeltoa ja osittain metsittynyttä peltoa.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Löytöalue kuvattu etelään.




Kohde 41.

## 42. Leinolankoski 1

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | - | TM35-lehtijako | R5112L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3441 01 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7158780 I: 508065 |
| Tyypin tarkenne | Vesimyllyn paikat | N2000 | Z 123 m |
| Ajoitus yleinen | Historiallinen | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Ajoitustarkenne | Uusi aika | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Leinolanjoen suussa kosken alapuolella on joen kaakkoisreunalla n. 40 m pitkä ja 1 – 3 m leveä kivisuiste; sen ja rannan välissä on noin 1,5 m leveä ränni. Vuoden 1859 pitäjänkartalle paikalle on merkitty vesimylly. Sen perustuksia ei havaittu, myllyränni oli kuitenkin paikoittelen ehjä.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.




Kuva etelään.




Ortokuva. Kivisuiste (42).




Ote v. 1859 pitäjänkartasta. Vesimyllyt.




Kohteet 42 ja 43.

## 43. Leinolankoski 2

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | - | TM35-lehtijako | R5112L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3441 01 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7158911 I: 508187 |
| Tyypin tarkenne | Vesimyllyn paikat | N2000 | Z 124 m |
| Ajoitus yleinen | Historiallinen | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Ajoitustarkenne | Uusi aika | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Leinolankosken keskivaiheilla on joen luoteispuolella n. 20 m pitkä myllynränni. Maanoton takia se on osittain tuhoutunut, joen puoleinen suiste on pääosin ehjä. Mylly on merkitty v. 1859 pitäjänkartalle (ks. kartat kohde 42).

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.



Ränni ja kivisuiste kuvattu pohjoiseen.

## 44. Lapinkalliot

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 10000002521 | TM35-lehtijako | R5111L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3432 03 |
| Tyyppi | Maarakenteet | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7155924 I: 500628 |
| Tyypin tarkenne | kuopat | N2000 | Z 143 m |
| Ajoitus yleinen | Ajoittamaton | Koordinaattiselite | Mj-rekisterin piste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1989 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Kohde sijaitsee Oulujärven pohjoisrannalla, Väätäjäniemellä, niemen kärjestä 0,6 km pohjoiseen ja Väätäjän talosta 0,6 km itään. Paikalla on kaksi sorakuoppaa. Kohde on läntisemmän sorakuopan länsipäässä, aivan kuopan reunassa, kivikossa. Luontaiselta vaikuttavaan kivikkoon on tehty halkaisijaltaan 4,5 m kokoinen kuoppa, jonka syvyys on runsaat 0,5 m. Kuopan pohja on tasainen. Paikalla kasvaa pienehköä mäntyä, varpua ja jäkälää. Paikalla on kerrottu olleen useita samanlaisia kuoppia, jotka ovat tuhoutuneet soranotossa

Inventointi 2017: Kuoppaa ei havaittu, alueella on uudempia soranoton jälkiä. Kohde on todennäköisesti tuhoutunut.

**Vaikutusten arviointi:** ei merkintää.

## 45. Rasi


| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 10000002526 | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 07 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7164630 I: 488373 |
| Tyypin tarkenne | pyyntikuopat | N2000 | Z 127 m |
| Ajoitus yleinen | Ajoittamaton | Koordinaattiselite | Mj-rekisterin piste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1990 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Kohde sijaitsee Järvikylässä, Metsäpirtin talosta 0,5 km koilliseen, soiden ympäröimällä harjanteella, kahden pienen sorakuopan välissä. Paikalla on komea, 3,5 m läpimittainen ja 0,5 m syvä pyyntikuoppa, joka on tunnettu paikkakunnalla "lapinhautana". Kuopasta noin 100 m koilliseen kerrotaan olleen heteen, jossa kuopan avulla pyydettyjä lihoja arvellaan säilytetyn. Kuopan vieressä kulkee vanha tie (ns. tervanajajien tie).
Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.



Kuoppa kuvattu koilliseen.




Kohteet 45 ja 46.

## 46. Metsäpirtti

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 10000002523 | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 07 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7164200 I: 488553 |
| Tyypin tarkenne | pyyntikuopat | N2000 | Z 127 m |
| Ajoitus yleinen | Ajoittamaton | Koordinaattiselite | Mj-rekisterin piste |
| Ajoitustarkenne | | | |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1990 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi |

**Kuvaus:** Mj-rekisterin kuvaus: Kohde sijaitsee Järvikylässä, Metsäpirtin talon pohjoispuolella, mäntytaimikkoa ja puolukkaa kasvavan kapean harjanteen itäpäässä. Paikalla on matalahko, noin 2 m läpimittainen kuoppa. Tästä 60 m länteen on toinen kuoppa, joka on myös 2 m halkaisijaltaan, mutta edellistä syvempi, noin 0,5 m syvä. Kyseessä lienevät pyyntikuopat.

Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.



Kuoppa 1 kuvattu pohjoiseen.

## 47. Vintteri A

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010032 | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 10 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7158943 I: 500828 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 117 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 17972:1-2 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi |


**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 3,4 km pohjoiseen, Yläjärven lounaisrannalla, soraharjun päässä olevan pienen sorakuopan luona, Vinterin talosta noin 60 m lounaaseen, pellon reunan ja kylätien välillä. Hiekanottopaikan länsireunalla on vanha tervahauta

Inventointi 2017: Alueella on uusia rakennuksia, vanhaa sorakuoppaa ja tervahautaa ei havaittu; ilmeisesti ne ovat sijainneet kohdalla, joka on nykyisin tasoitettua piha-aluetta.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Kohde kuvattu luoteeseen.




## 48. Järvelä B

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010034 | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 10 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7164001 I: 490532 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 120-123 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 17971:1-2 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 3 km pohjoiskoilliseen, Järvelän talosta 450 m lounaaseen, Yläjärven ja Alajärven välillä olevalla harjulla. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille harjun päällä kulkevan tien kohdalta. Löytöjä länteen laskevalta rinteeltä. Kohteesta noin 200 metriä luoteeseen olevan hiekkakuopan alueelta on tietoja mahdollisesta tuhoutuneesta kalmistosta (Inv. 1969, kohde 102),

Inventointi 2017: Löytöalueen pinta oli osittain kuorittu. Paikalle tehdyistä koepistoista ei tehty uusia havaintoja.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Löytöalue kuvattu kaakkoon.

Kartta sivulla 35.

## 49. Lepistö

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010035 | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 10 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7163861 I: 490812 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 113 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 3 km pohjoiskoilliseen, Yläjärven, Keskijärven ja Alajärven välisellä niemellä Lepikko-nimisestä tilasta länteen olevalla pellolla. Asuinpaikalta tiedetään tulleen esille kiviesineitä, mutta niitä ei ole toimitettu museon kokoelmiin.

Inventointi 2017: Kohdetta ei paikallistettu, alue on ojitettua rämettä.

**Vaikutusten arviointi:** ei merkintää. Kartta sivulla 35.

## 50. Kankaanniemi

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010036 | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 10 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7163661 I: 490892 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 112 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | KM 17968:1-2 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 3 km pohjoiskoilliseen, Keskijärven ja Alajärven välisen Kankaanjoen pohjoisrannalla. Asuinpaikka-alue on pelto- ja metsämaata.

Inventointi 2017: Kohdetta ei paikallistettu, alueella on rantasuota ja rämettä (aiemmissa tiedoissa koordinaattivirhe ?).

**Vaikutusten arviointi:** ei merkintää. Kartta sivulla 35.

## 51. Rintelä

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010037 | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 10 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7163701 I: 491132 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 112-115 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Inventointilöydöt | - | | |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 3 km pohjoiskoilliseen, Keskijärven ja Alajärven välisen Kankaanjoen pohjoisrannalla, tilan päärakennuksesta 60-120 m kaakkoon olevan pellon alueella. Paikalta tiedetään löytyneen kiviesineitä, mutta niitä ei ole toimitettu museon kokoelmiin.

Inventointi 2017: Löytöalue oli heinällä.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).

Kartta sivulla 35.



Löytöalue kuvattu kaakkoon.

## 52. Järvelä A

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010033 | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 10 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7164201 I: 490942 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 115-117 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 9275 , KM 9277:1-3<br>KM 9239:1-3, KM 9423:1-5<br>KM 17969:1-6, PPM 4390:1-15 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 4 km pohjoiskoilliseen, Yläjärven kaakkoisrannalla, Järvelän talon ympärillä olevilla pelloilla. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille peltotöiden yhteydessä

Inventointi 2017: Löytöalue oli pakettipeltoa ja pihanurmea.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata). kartta sivulla 35.



Löytöalue kuvattu pohjoiseen.

## 53. Lamminaho

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010026 | TM35-lehtijako | R4334L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 07 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7162381 I: 487533 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 110 - 115 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 5665:1-4<br>KM 13590:1-3 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Matti Huurre iventointi 1954 (?)<br>Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 2,5 km luoteeseen, Oulujoen pohjoisrannalla, Lamminahon talon luona. Asuinpaikka on mahdollisesti voimalaitostyön yhteydessä tuhoutunut. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille tilan pelloilta tai aivan joen rannasta. Nuojuan voimalaitoksen valmistuttua on löytöpaikka, joka on noin 1,5 km ylöspäin padosta joen pohjoisrannalla, nähtävästi jäänyt veden alle.

Inventointi 2017: Museoalue, piha nurmella.


**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Mj-rekisteriin merkitty löytöalue.



Museopihan itäinen alue törmän yläpuolella.




Kohteet 53 – 57.

## 54. Koivuniemi

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010028 | TM35-lehtijako | R4334L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 07 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7162631 I: 488693 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 110 - 115 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 9289:1-3 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 2 km pohjoisluoteeseen, Oulujokeen pohjoisesta laskevan Kutujoen suulla. Asuinpaikka-alue on rantapeltoa

Inventointi 2017: Alue oli osittain pakettipeltona, osittain pihanurmena.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).

## 55. Niskakosken kk

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010029 | TM35-lehtijako | R4334L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 07 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7162771 I: 488833 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 110 - 115 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 12108 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 2,2 km pohjoisluoteeseen, Oulujokeen pohjoisesta laskevan Kutujoen suulla olevan Mantereenlammen luoteisrannalla. Asuinpaikka-alue on piha- ja puutarhamaata.

Inventointi 2017: Alue oli pihamaata.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Törmä kuvattu lounaaseen. Kartta sivulla 40.

## 56. Karppila

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010030 | TM35-lehtijako | R4334L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 07 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7162821 I: 488903 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 110 - 115 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 17970:1-2 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 2,2 km pohjoisluoteeseen, Oulujokeen pohjoisesta laskevan Kutujoen suulla olevan Mantereenlammen luoteisrannalla, kansakoulusta noin 100 m koilliseen. Löydöt KM 17970:1-2 rantatörmän päältä (koordinaatit)

Inventointi 2017: Rantatörmä oli nuoren puuston peittämä.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Löytöalue kuvattu koilliseen. Kartta sivulla 40.

## 57. Lassila

| **Rekisteritiedot** | | **Paikkatiedot** | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010031 | TM35-lehtijako | R4334L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 07 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7163121 I: 489413 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 110 - 115 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 3671:1<br>KM 8686:1-2 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 2,3 km pohjoiseen, Oulujokeen pohjoisesta laskevan Kutujoen pohjoisrannalla. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille rantapellosta.

Inventointi 2017: Löytöalue on nykyään pihamaata ja nurmea.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).

## 58. Poukamo

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010038 | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 10 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7159322 I: 490812 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 123-125m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 4082:1-9<br>KM 17954:1-6 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Julius Ailio tarkastus 1902<br>Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 2 km kaakkoon, Vaalanlammen länsipuolella, sen ja Jylhämälle vievän tien välissä. Asuinpaikka-alue on viljelysmaata. Löydöt ovat tulleet esille peltotöiden yhdessä tai ne on poimittu pellon pinnalta.

Inventointi 2017: Alue oli heinällä, osa rantakaistaleesta oli sinne tehtyjen veneenlaskupaikan ja laiturin takia tasoitettu, paikalle on myös tie ja kääntöpaikka.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Asuinpaikka-alue kuvattuna luoteeseen.

## 59. Myllyranta

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 1000005551 | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 10 |
| Tyyppi | Teollisuuskohteet | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7159987 I: 490086 |
| Tyypin tarkenne | Ruukit, sahat | N2000 | Z 120-123m |
| Ajoitus yleinen | Uusi aika | Koordinaattiselite | Sahan perustus |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Kohde sijaitsee Jylhämän voimalaitoksen patoaltaan lounaispuolella, 0,9 km voimalaitoksesta kaakkoon. Nykyisin ranta kasvaa nuorehkoa, melko tiheää kuusimetsää Pääosa Myllyrannan ruukin jäänteistä on Jylhämän patoaltaan ja sen patovallin alla. Esimerkiksi raudanvalmistuksessa syntyvää rautakuonaa ei paikalta enää löydy. Patovallin vieressä on kuitenkin suuren päärakennuksen kivijalka ja kellarin rauniot. Rakennus purettiin ja siirrettiin muualle ja sen hirsistä rakennettiin Suomen Matkailijayhdistyksen kuuluisa hotelli, joka tuhoutui talvisodan pommituksissa. Hieman kauempana patovallista on pitkä voimakanava. Se rakennettiin toiminnan jo loputtua. Kanavan reunat on osittain kivetty. Sen alkupäässä on sahan suuret peruskivet.Kanavan länsipuolella on Oulujoki OY:n patotyömaan aikaisten parakkien jäännöksiä. Myllyrannan kuusi parakkia olivat ns. perheparakkeja, eivät patotyömaan aikaisia ns. poikamiesparakkeja. Yhdessä perheparakissa asui kahdeksan perhettä. Ainakin osa parakeista on ollut pystyssä vielä vuoden 1960-vaiheilla.
Oulun lääninkamreeri Carl Gustaf Bergbom perusti Myllyrannan ruukin Myllyrannan kruununtalon maalle. Perustamisprivilegio harkkohytille myönnettiin vuonna 1838. Paikalle rakennettiin kaksipiippuinen harkkouuni, vasarapaja ja manufaktuuripaja. Bergbom päätti siirtää ruukkia noin 450 m ylemmäksi saman kosken rannalle, mutta paikkakuntalaiset vastustivat tulvien pelossa uutta patoa ja jo rakennettu pato purettiin ja ruukki rakannettiin uudelleen alkuperäiselle paikalle. 1800-luvun puolivälin jälkeen Myllyrannasta suunniteltiin rakennettavan suurruukki. 1858 ruukki sai privilegion mm. masuunin, putlaus- ja hitsausuunien, valssilaitoksen sekä nippu- ja naulavasaran rakentamiseen. Muutaman vuoden tuloksena yhtäkään tuotantolaitosta ei saatu valmiiksi. Myllyrantaan rakennettiin 460 m pitkä pato, voimakanava, saha sekä ruukinkartano. Suurien rahaongelmien sekä osaamattomuuden seurauksena viimeistään vuonna 1864 rakennustyöt lopetettiin. Vuonna 1873 ruukin tehdasrakennuksista jäljellä oli enää saha, mylly ja osittain luhistunut vasarapaja. Patoaltaasta huolimatta Myllyrannassa on vielä jopa näyttäviäkin jäänteitä Kainuun teollistumisen varhaisvaiheista. Paikka sijaitsee vain parin kilometrin päässä Vaalan keskustasta ja Myllyrannan jäännökset kuuluvat tekeillä olevaan Vaalan Lavanrannan ja Nuojuan voimalaitoksen väliseen ulkoilureittiin. Paikalle pääsee myös Jylhämän teiltä Ketunsaaren tienristeyksen kohdalta. Sieltä tulee vanha tieura voimakanavan yli vievälle sillalle. Ulkoilureitin rakentamiseen liittyen jäännökset on merkitty opastauluin. Lisäksi alueelta on raivattu puustoa ja voimakanavan ylittävä silta on uusittu. Sillalta vie sorakäytävä patopenkereen viereen päärakennuksen kivijalan lähelle. Käytävän jatkoksi on vielä tehty penkereen päälle johtavat portaat. Patoallas mahtavine valleineen on myös eräänlainen nähtävyys

Inventointi 2007: Sahalaitosta varten kaivettu voimakanava on suurimmaksi osaksi säilynyt, se sijaitsee voimalaitoksen patoaltaan vedenpinnan alapuolella. Sen keskivaiheella on sahan isoista lohkokivistä tehty n. 23 x 16 m kokoinen perustus (nro 59-1), kaakkoispuolella on n. 20 m pitkä säännöstelypato, kanavan ruoppauskivikkoa ja puisen padon jäänteet (nro 59-2).

Lähempänä patoaltaan vallia on viiden rakennuksen perustukset, joista neljä on ilmeisesti kuulunut asuinrakennuksiin: niissä on uunien jäänteet ja kivijalka, joka jakoi rakennuksen huoneisiin. Suurin perustuksista on mitaltaan n. 20 x 6 m (nro:t 59-4,5,7 ja 8).



Sahan perustus kuvattu pohjoiseen.



Sahan perustus ja säännöstelypato kuvattu kaakkoon.



Puiset padon jäänteet sahan luoteispuolella.

Lisäksi paikalla on pienempi betonipylväistä tehty perustus (nro 59-6), jonka koko on noin 6 x 4 m; kyseessä on mahdollisesti varaston perustus. Asuinrakennusten osalta on epäselvää, liittyvätkö ne tai osa niistä ruukin toimintaan vai sahalaitokseen.



Varastorakennuksen betonipylväät.




Asuinrakennuksen kivijalka, itäpääty.



Asuinrakennuksen kiviperustus ja uuni.



Kanavan luoteispää kuvattu kaakkoon.




Kohde 59, rajaus ja alakohteet.

## 60. Iso Kauvansaari koillinen

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 10 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7159889 I: 490847 |
| Tyypin tarkenne | Möljä, tervaveneiden vetoreitti | N2000 | Z 119-122m |
| Ajoitus yleinen | Uusi aika | Koordinaattiselite | keskipiste |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Jokiuoman pohjoisrannalla on 150 m:n matkalla säilynyt laakakivistä tehty noin 2,5 m leveä tervaveneiden vetotie, joka on suurimmaksi osaksi patoaltaan vedenpinnan alapuolella. Se on kuitenkin hyvin havaittavissa ortokuvassa.



Möljän vedenalainen osa näkyy vaaleana viivana.



Möljä kuvattu luoteeseen.



Veden alle jäänyttä osaa.


## 61. Kanttura

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010024 | TM35-lehtijako | R4334L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 07 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7161342 I: 484535 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 90m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 17980:1-5 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Matti Huurre inventointi 1954<br>Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969<br>Esa Suominen tarkastus 2004 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 7 km länsiluoteeseen, Oulujoen pohjoisrannalla, Nuojuanlammesta länteen olevassa Kantturanniemessä. Asuinpaikka-alue on peltoa ja pihamaata. Asuinpaikkalöydöt on poimittu perunapellosta sekä harjun päältä sähkölinjan kohdalta.

Inventointi 2017: Pelto oli heinällä ja talon piha nurmella, harjulla ei tehty havaintoja asuinpaikasta. Alueella on tehty kaivaustutkimuksia vuonna 2005.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



## 62. Rokua


| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010023 | TM35-lehtijako | R4334L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3423 04 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7157030 I: 477500 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 130 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 2899:6<br>KM 17950<br>KM 17951:1-2<br>KM 21534:1-3 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969<br>Toini Vinha-Mustonen tarkastus 1982<br>Matti Huurre tarkastus 1982 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta 12,5 km länsilounaaseen Rokuanjärveen etelästä laskevan Rokuanjoen suun molemmilla puolilla olevilla pelloilla. Ojan länsipuolella löydöt asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille peltomaalta. Ojan itäpuolelta Kujalan tilan pelloista on löydetty poikkikirves (Neittävän kansakoulu 5/1969, Kujala on Ketoniemen alueella ollut talo). Lisäksi itärannalta, Kujalan pelloista noin 200-300 m lounaaseen on löytynyt tieltä yksittäinen kvartsikaavin.

Inventointi 2017: Pelto oli heinällä.
**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Löytöalue kuvattu koilliseen.




Kohde 62.

## 63 Mankila

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010029 | TM35-lehtijako | R4334L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09 |
| Tyyppi | Kivi- ja maarakenteet | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7153335 I: 483075 |
| Tyypin tarkenne | Maakuopat | N2000 | Z 130 m |
| Ajoitus yleinen | Ajoittamaton | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1987 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, kairaus, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Kohde sijaitsee Syväjärven lounaispuolella, Kestilä-Vaala -tien luoteispuolella, Mankilan riihen luoteispuolella olevalla pienellä joutomaa-alueella, tasaisessa peltomaastossa. Paikalla on kaksi lapinhaudaksi nimettyä kuoppaa. Toisen kuopan läpimitta on noin 5 m ja syvyys noin 1 m. Tästä kahden metrin päässä on pienempi kuoppa, jonka läpimitta on noin 3 m ja syvyys 0,5 m. Mankilan taloa rakennettaessa se alle kerrotaan jääneen pienempiä kuoppia, joiden pohjalla oli ollut hiiltä, muttei kiviä.

Inventointi 2017: Kohdetta ei havaittu, se on todennäköisesti tuhoutunut.

**Vaikutusten arviointi:** ei merkintää.



Kohde kuvattu luoteeseen.




Kohteet 63 – 65.

## 64. Suutari

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010004 | TM35-lehtijako | R4334L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7153265 I: 483635 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 127 - 130 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 3713:27<br>KM 179551-3 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, kairaus, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 9,2 km, Syväjärven ja Likaisen lammen välisen puron pohjoispuolella olevalla pellolla, Suutarin talosta kaakkoon. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille peltotöissä tai poimittu viljelyspellon pinnalta.

Inventointi 2017: Pelto oli kesannolla. Topografia ja hiekkainen maaperä ovat otollisia asuinpaikalle.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Löytöpaikka kuvattu etelään.

Kartta sivulla 50

## 65. Koukkari

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010005 | TM35-lehtijako | R4334L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7153255 I: 484315 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 130 - 132 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 2378:4<br>Neljä kiviesinettä, joiden olinpaikasta ei ole tietoa. | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, kairaus, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Mahdollinen asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 9,2 km lounaaseen, Likaisen ja Ahveroisen lampien välillä Koukkarin talon paikkeilla. Paikalta on kokoelmiin saadun kaksoistasataltan (KM 2378:4) lisäksi neljä muuta kiviesinettä, joiden olinpaikasta ei tietoa.

Inventointi 2017: Pelto oli kesannolla ja osittain pusikoittunut.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste (asuinpaikkaa ei voitu rajata).



Löytöpaikka kuvattu itään.

Kartta sivulla 50.

## 66. Keisarintie

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | RKY | TM35-lehtijako | R4334L, R4334R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09, 12 |
| Tyyppi | Liikennekohdat | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7151836 I: 486121 |
| Tyypin tarkenne | Tienpohjat | N2000 | Z 122 - 137 m |
| Ajoitus yleinen | Historiallinen | Koordinaattiselite | Vanhan tiepohjan keskipiste |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus: RKY:** Keisarin tie, joka on rakennettu 1600-luvulla yhdistämään Kajaanin ja Oulun linnoja, kuvastaa tieyhteyksien varhaista kehityshistoriaa harvaan asutussa pohjoisimmassa Suomessa. Tie on kulkenut Oulusta Säräisniemelle Oulujärven länsirannalle, josta matka kohti Kajaania on jatkunut Oulujärven yli joko vesitse tai jäitse. Vaalassa Keisarin tie kulkee Säräisniemen kylästä mäntymetsää kasvavan Rokuan harjuvyöhykkeen etelälaitaa suurta suoaluetta kiertäen Neittävälle Kukkolaan, Rokuanjärven eteläpuolitse nykyisen Rokuan kansallispuiston rajalla edelleen Muhokselle ylittäen kuntarajan Isokiven historiallisen rajakiven kohdalla. Rokuan talon Rokuanjärven etelärannalla tiedetään toimineen postitalona ja kestikievarina 1600-luvulta 1860-luvulle. Pihapiirissä on säilynyt mm. asuinrakennus 1800-luvun alusta. Tien ylläpito kuului Oulun, Paltamon ja Sotkamon talonpojille. Venäläiset paransivat ratsutietä hattujen sodan miehitysaikana (1741-1743) ja 1700-luvun puolivälissä rakennettiin kesätie Säräisniemeltä Kajaaniin asti.

Vaalassa tielinjaus kulkee parannetulla paikallistiellä Utajärven rajalta Rokuanjärven eteläpuolitse Neittävän kylään asti ja sieltä kaakkoon harjulla alkuperäisenä tienpohjana Säräisniemelle asti. Tienpohja on paikoitellen rikkoutunut metsäkoneiden alueella liikkumisen ja autoilun takia.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, viiva



Tielinjaus Rokuan kylässä ja vanha postitalo.



Linjaus Neittävässä Syväjärven pohjoispuolella.



Tielinjaus Neittävän länsipuolella. Metsätuhot ovat ison trombin aiheuttamia.




Linjaus Säräisniemen länsipuolella harjulla.




Kohde 66; Keisarintien linjaus punaisena pisteviivana.

## Nimisjärven kohteet




Kohteet Toivola (67) tunnus 785010015, Puhakka 785010014 ja Kökkölä 785010013 on yhdistetty, koska ne muodostavat yhtenäisen asuinpaikkavyöhykkeen ja ne on joissakin tutkimuksissa käsitelty yhdessä. Puhakka ja Kökkölä eivät varsinaisesti kuuluneet päivitysinventoinnin 2017 piiriin.

Kohteet muodostavat laajoja asuinpaikkavyöhykkeitä järven pohjoisrannalla sekä joenniskan molemmin puolin. Löydöt ovat mesoliittiselta ajalta aina varhaismetallikaudelle saakka. Kaksi keramiikkatyppiä on saanut nimen löytöalueen mukaan eli varhaisneoliittinen Sär-1 ja varhaismetallikautinen Sär-2 keramiikka.

## 67. Nimisjärvi Toivola (+ Puhakka, Kökkölä)

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010015, 785010014, 785010013 | TM35-lehtijako | R4333R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7156654 I: 488663 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 125 - 128 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste Toivolan asuinpaikka |
| Aiemmat löydöt | KM 11811:1-6 KM 17962:1-4<br>KM 17963<br>Puhakka KM 8645:1-25,KM 9194:1-5<br>KM 9296:1-9, KM 11759:6<br>KM 17315:1-12, KM 17948<br>KM 17949 KM 17959 KM 23909<br>KM 28547, KM 32045:1-54 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Julius Ailio inventointi (?) 1900<br>Oiva Keskitalo tarkastus 1967<br>Juho Karppinen inventointi 1969<br>Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969<br>Esa Suominen tarkastus 1987<br>Esa Suominen koekaivaus 1999<br>Esa Suominen tarkastus 2009 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, kairaus, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Nimijärven pohjoisrannalla Neittävälle johtavan maantien varressa, tien ja järven välisellä peltoalueella. Maaperä alueella on hiekkapitoista multaa.

Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, rajaus pintahavaintojen ja aikaisempien tutkimusten perusteella.



Rantayöhyke Toivolan lounaispuolella.

Kartta sivulla 55.

## 68. Nimisjärvi Pellonpää

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010006 | TM35-lehtijako | R4333R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7155214 I: 489003 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 125 - 128 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 3663:5<br>KM 4080:1-2<br>KM 4250 2-3<br>KM 7619:1-5<br>KM 8645:23-25 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969<br>Esa Suominen tarkastus 1987 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Nimisjärven lounaisrannalla Pellonpää-nimisen talon pelto- ja pihamaa-alueella. Asuinpaikkalöytöjä on tullut eniten esille rannasta, mutta löytöalue ulottuu kokonaisuudessaan 100 - 200 m rannasta. Maaperä alueella on hienoa, kivetöntä hiekkaa.

Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan, pellot olivat heinällä.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, yhteinen rajaus kohteen 69 Raappana kanssa aikaisempien tutkimusten perusteella.



Alueen länsiosa.



Alueen itäpää.

Kartta sivulla 55.

## 69. Nimisjärvi Raappana

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010007 | TM35-lehtijako | R4333R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7155064 I: 489393 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 125 - 127 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 3636:1, KM 3663:4<br>KM 3713:25-26, KM 3862:4<br>KM 3998:30-31, KM 4080:3-6<br>KM 7619:6, KM 7683:1<br>KM 8645:17-22, KM 11758:1-14<br>KM 17316, KM 17970:1-2 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Oiva Keskitalo tarkastus 1967<br>Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969<br>Esa Suominen tarkastus 1987 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Nimisjärven lounaisrannalla noin 200 m pitkällä ja ainakin 15 m leveällä rantatörmää noudattavalla vyöhykkeellä. Asuinpaikka-alue on pihamaata ja entistä peltoa
Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan, itäpuolinen pelto oli heinällä.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, yhteinen rajaus kohteen 68 Pellonpää kanssa aikaisempien tutkimusten perusteella.



Alueen itäpuolinen pelto.

Kartta sivulla 55.

## 70. Nimisjärvi Sillankorva

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010008 | TM35-lehtijako | R4333R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7154904 I: 489863 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 123 - 125 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 7526:1<br>KM 33096:1-292 | | |
| Aiemmat tutkimukset | A.O. Heikel kaivaus ?<br>Julius Ailio kaivaus ?<br>A.M. Tallgreen kaivaus 1911<br>Aarne Europaeus kaivaus 1919<br>Oiva Keskitalo tarkastus 1967<br>Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969<br>Esa Suominen tarkastus 1987<br>Esa Suominen koekaivaus 2001<br>Mika Sarkkinen tarkastus 2016 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Nimisjärven eteläkulmassa Nimisjoen niskan itäpuolella. Alueelle on rakennettu Vaalasta Säräisniemelle ym. kulkevaan tien silta ja alue on osittain tuhoutunut. Asuinpaikkaa on tutkittu koekaivauksin 2001. Vuonna 2016 tarkastettiin sillan länsipuolista aluetta. Paikalla ei todettu mitään merkkejä asuinpaikasta. Vanhojen 1800-luvun tietojen mukaan mainitaan Sillankorvan asuinpaikan vastarannalta löydetyn kiviesineen, jonka tarkkaa löytöpaikkaa ei tunneta. Löytö mainitaan edelleen myöhemmissä kertomuksissa ja sen perusteella on ajateltu asuinpaikan ulottuvan ko. alueelle.

Sillankorvan asuinpaikalta on myös pronssinen kaularenkaan katkelma KM 7526:1.

Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, yhteinen rajaus kohteiden 70-73 kanssa aikaisempien tutkimusten perusteella.



Joenniska, kuvassa Sillanpään ja Uusitalon rantavyöhykkeet.

Kartta sivulla 55.

## 71. Nimisjärvi Uusitalo

| **Rekisteritiedot** | | **Paikkatiedot** | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010009 | TM35-lehtijako | R4333R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09, 12 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7154984 I: 489953 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 123 - 125 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 17317 | | |
| Aiemmat tutkimukset | A.O. Heikel kaivaus 1895<br>Julius Ailio kaivaus 1900<br>A.M. Tallgreen kaivaus 1911<br>Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Nimisjärven kaakkoisrannalla, järven ja maantien välillä. Asuinpaikka-alue on peltoa ja metsikköä ja se liittyy välittömästi edelliseen, Sillankorvan asuinpaikkaan. Vuoden 1969 inventoinnin aikana alue oli kasvillisuuden peittämä.

Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, yhteinen rajaus kohteiden 70-73 kanssa aikaisempien tutkimusten perusteella.

Kartta sivulla 55.

## 72. Nimisjärvi Niemeläniemi

| **Rekisteritiedot** | | **Paikkatiedot** | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 7850100010 | TM35-lehtijako | R4333R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09, 12 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7155164 I: 489953 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 123 - 125 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 33097:1-38 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen koekaivaus 2001 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Nimisjärven kaakkoisrannalla, rantavyöhykkeellä. Asuipaikka-alue on peltoa ja metsikköistä niemeä.

Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, yhteinen rajaus kohteiden 70-73 kanssa aikaisempien tutkimusten perusteella.

Kartta sivulla 55.

## 73. Nimisjärvi Järventaka

| **Rekisteritiedot** | | **Paikkatiedot** | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010011 | TM35-lehtijako | R4333R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09, 12 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7155354 I: 490043 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 123 - 125 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 17313<br>KM 17944<br>KM 17946 | | |
| Aiemmat tutkimukset | A.O. Heikel kaivaus 1895<br>Julius Ailio kaivaus 1900<br>Hjalmar Appelgreen kaivaus 1990<br>A.M. Tallgreen kaivaus 1911<br>Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969<br>Esa Suominen tarkastus 1987 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Nimisjärven kaakkoisrannalla, Järventaka-nimisen talon ympärillä ja sen kohdalla olevassa pienessä niemekkeessä. Vuoden 1987 tarkastuksessa havaitut asuinpaikkajäjet todettii pihan ja rannan välistä.

Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, yhteinen rajaus kohteiden 70-73 kanssa aikaisempien tutkimusten perusteella.

Kartta sivulla 55.

## 74. Nimisjärvi Välitalo

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010012 | TM35-lehtijako | R4333R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09, |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7155904 I: 489933 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 123 - 125 m |
| Ajoitus yleinen | Esihistoriallinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 17314<br>KM18853 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969<br>Esa Suominen tarkastus 1987 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Nimisjärven kaakkoisrannalla, Välitalo -nimisestä talosta noin 100 m kaakkoon, ranta-alueella.

Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan. Pelto oli heinällä.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, rajaus.



Asuinpaikka kuvattu länteen.

Kartta sivulla 55.

## 75. Nimisjoki yläosa

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010021 | TM35-lehtijako | R4333R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 12, |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7154694 I: 489873 |
| Tyypin tarkenne | Lapinpadot | N2000 | Z 122 m |
| Ajoitus yleinen | Ajoittamaton | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1987 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Kivipato sijaitsee Nimijoen sillasta noin 150 m alaspäin. Kivistä tehdyn padon jäännöksiä on havaittavissa joen kohdalla.

Inventointi 2017: Vesi oli niin korkealla, ettei kohdetta voitu havaita. Myös kaikki muut Nimisjoen kohteet olivat veden alla.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, rajaus Mj-rekisterin mukaan.



Nimisjoki yläosa, padon kohta.



Nimisjoki kuvattu länteen, rantavyöhykkeellä oli noin 0,5 m vettä ja joensuussa myös tavallisesti kuivana pysyvät kankaat olivat veden alla johtuen siitä, että Jylhämän voimalaitoksen juoksutusta ei oltu vielä aloitettu.

## 76. Pirunkalliot

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | - | TM35-lehtijako | R4333L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09, |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7147772I: 486546 |
| Tyypin tarkenne | Avolouhokset | N2000 | Z 138 m |
| Ajoitus yleinen | Historiallinen | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |


**Kuvaus:** Pirunkallion luoteisella lakialueella on useita pieniä avolouhoksia, jotka ovat kasvillisuuspeitteen takia huonosti havaittavissa. Yhden louhoksen vieressä on vielä kivipaaseja maastossa, vanhan valokuvan mukaan niitä oli vielä 30 vuotta sitten enemmän. Perimätiedon mukaan alueelta on louhittu 1700-luvulla Säräisniemen kirkon perustuskivet.
**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.



Kivipaaseja louhoksen vieressä.



Avolouhoksen pohjoisreuna.




Kohde 76.

## 77. Sorsa

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010003 | TM35-lehtijako | R4333L |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 09, |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7147844 I: 480391 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 110 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 7769:5<br>KM 7828:1-2 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |


**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 16 km lounaaseen, Sorsan talosta noin 120 m itään, Neittävänjoen molemmin puolin olevilla pelloilla.

Inventointi 2017: Kohde oli ennallaan; pellot olivat osittain laidunmaana, osittain pusikoituneet.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.



Asuinpaikka kuvattuna etelään.




Kohde 77.


## 78. Raatokangas

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010003 | TM35-lehtijako | R4331R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 06 |
| Tyyppi | Kivirakenteet | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7149087 I: 471300 |
| Tyypin tarkenne | Röykkiöt | N2000 | Z 127 m |
| Ajoitus yleinen | Historiallinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1995 | Inventointimenetelmät | |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Kohde sijaitsee Veneheitosta Muhokselle johtavan tien länsipuolella, Pelson varavankilasta 4 km etelälounaaseen, Halkosaaren talosta 2,2 km luoteeseen. Kyseessä on parinsadan metrin läpimittainen, laajan suoalueen ympäröimä metsäsaareke. Maasto on hyvin kivikkoista. Korkein kohta on runsaat 10 m suota korkeammalla ja sijaitsee saarekkeen itäosassa. Se on suureksi osaksi paljasta kivikkoa ja kasvaa pienehköä mäntyä ja jonkin verran myös pihlajaa. Kaakkoisrinteen kivikossa, lähellä korkeinta kohtaa, on länsilounainen-itäkoillissuuntainen, vajaa 9 m pituinen kivilatomus, jonka koillispäässä on 2,5 m läpimittainen ja noin 1 m korkea kivikasa. Latomuksen lounaispäässä on kivikkoon kaivettu, vallin ympäröimä kuoppa, jota käytetään nykyisin nuotionpaikkana. Kivikasaa ja kuoppaa yhdistää 4 m pitkä ja noin 0,5 m korkea valli. Kivien koko vaihtelee nyrkin kokoisista noin 0,4 m läpimittaisiin. Rakennelman tarkoitus on epäselvä eikä mitään siihen liittyvää perimätietoa ole saatu selville. Rinnekivikossa, 28 m pohjoiseen rakennelmasta, on 2,5 m läpimittainen ja 0,7 m syvä kuoppa. Kyseessä voi olla jonkinlainen säilytyskuoppa.

Inventointi 2017: Kohdetta ei tarkastettu.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, rajaus Mj-rekisterin mukaan.





Kohde 78.

## 79. Mäntykumpu

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 785010002 | TM35-lehtijako | R4331R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 06 |
| Tyyppi | Asuinpaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: : 7151426 I: 474439 |
| Tyypin tarkenne | | N2000 | Z 115 m |
| Ajoitus yleinen | Kivikautinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | KM 11663:1-3 | | |
| Aiemmat tutkimukset | Leena Tomanterä ja Marja Mustakallio inventointi 1969 | Inventointimenetelmät | pintahavainnointi |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Asuinpaikka sijaitsee Jylhämän voimalaitoksesta noin 17,8 km lounaaseen, Pelson maantien koillispuolella, Mäkitalon pihassa olevalla kumpareella. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esille kasvimaata tehtäessä.
Inventointi 2017: Alue on talon pihamaata.

**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, piste.




Kohde 79.

## 80. Mustola

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | 10000002531 | TM35-lehtijako | R4331R |
| Laji | Tuhoutunut muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 06 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: : 7145078 I: 479407 |
| Tyypin tarkenne | Raudanvalmistuspaikka | N2000 | Z 107,5 m |
| Ajoitus yleinen | Historiallinen | Koordinaattiselite | MJ-rekisterin piste |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | Esa Suominen tarkastus 1995 | Inventointimenetelmät | pintahavainnointi |


**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Kohde sijaitsee Veneheiton kylässä, Mustolan talon länsipuolitse virtaavan ojan länsipuolella, ojaan viettävässä melko jyrkässä rinteessä olevalla, pienellä peltojen ympäröimällä joutomaa-alueella. Paikalla on vierekkäin kaksi pienehköä tervahaudanpohjaa ja niiden välissä pieni, epämääräinen kuoppa. Rinteessä, turpeen alla, on suuria rautakuonan paloja. Kuonaa on lisäksi tervahautojen pohjoispuolella, tien reunassa. Kolmas tervahauta lienee tuhoutunut tienteon yhteydessä.

Inventointi 2017: Kohde on tuhoutunut, puron reunassa on tasaista peltoa.

**Vaikutusten arviointi:** ei merkintää.



Ortokuva alueesta.





Kohde 80.

## 81. Siikajoen uittokanava

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | | TM35-lehtijako | Q4444L, R4333R |
| Laji | Kiinteä muinaisjäännös | Vanha yleislehtijako | 3414 05, 08 |
| Tyyppi | Kulkuväylät | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7143774 I: 486845 |
| Tyypin tarkenne | Kanavat | N2000 | Z 105 -122 |
| Ajoitus yleinen | Historiallinen | Koordinaattiselite | Juoksutuspato Oulunjärven päässää |
| Aiemmat löydöt | Uusin aika | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** MJ-rekisterin kuvaus: Oulujärven ja Siikajoen jokilatvan yhdistävän, noin 10 kilometrin pituisen kanavan rakennustyöt aloitettiin vuonna 1903, ja se valmistui vuonna 1907. Kanavaa käytettiin pääasiassa puun uittoon. Sen lähes ainoa käyttäjä oli Raahen Puutavaraosakeyhtiö. Kanavan Oulujärven puoleisessa päässä se on louhittu kallioon, mutta kulkee muilta osin enimmäkseen suoalueilla. Kanavan pohjassa on puulava ja reunat on vahvistettu. Pohjan leveys on noin 1,8 metriä, ja veden syvyys oli alun perin 0,6-0,8 m. Oulujärven puoleisessa päässä oli pato. Viimeiset uitot tehtiin vuonna 1926. Vielä vuonna 1929 kanavaa kunnostettiin, mutta se jäi tarpeettomana rappeutumaan, ja Oulujärven puoleinen pää suljettiin maapadolla. Kanavan näyttävimmät jäännökset sijaitsevat sen Oulujärven puoleisessa, kallioleikkauksia käsittävässä päässä. Kanavan sulku on jäänyt maantien alle. Puutavaraa uitettaessa, kanavan varrella oli miehiä keksineen ohjailemassa tukkeja. Uitto jatkui myös yöllä, jolloin kanavan varrelle sytytettiin öljylamppuja antamaan valoa uittomiehille. Oulujärven ja Siikajoen yhdistämistä kanavalla suunniteltiin jo 1600-luvulla, mutta rakentaminen osoittautui silloin liian vaativaksi.

Inventointi 2017: Kanava on parhaiten säilynyt Oulujärven päässä. Osa hirsikehikoista on vielä jäljellä, samoin juoksutuspato ja tien länsipuolelle kallioon louhittu linjaus. Veneheitolla on säilynyt ainoastaan yhtymäkohta Neittävänjokeen, muuten peltoalueilla kanava on sortunut sekä täytetty ja vain ojana havaittavissa.
**Vaikutusten arviointi:** sm-merkintä, linjaus.





Kanavan juoksutuspato.



Sortunut hirsiseinämä.



Sortunut ja umpeen kasvanut kanava peltoalueella.




Veneheiton yhtymäkohta Neittävänjokeen. Osa hirsirakenteista on vielä säilynyt.

## Lista tervahaudat:

id= kohdenumero

| id,N,1 | nimi, | Kuvaus | P: | I: |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Rusila 2 tervahauta | Halkaisija 13 m | 7143583 | 506615 |
| 7 | Rusilanlahti 1 tervahauta | Halkaisija 10 m | 7142871 | 506736 |
| 8 | Rusilanlahti 2 tervahauta | Halkaisija 20 m | 7142761 | 506690 |
| 10 | Ahola Tervahauta | Halkaisija 16 m | 7143331 | 506237 |
| 16 | Martinlahti tervahauta | Halkaisija 19 m | 7140235 | 505900 |
| 19 | Kangas 1 tervahauta | Halkaisija 18 m | 7139906 | 504484 |
| 20 | Kangas 2 tervahauta | Halkaisija 17 m | 7139894 | 504225 |
| 21 | Poukeharju tervahauta | Halkaisija 20 m | 7138575 | 502993 |
| 22 | Harju 1 tervahauta | Halkaisija 18 m | 7136916 | 504600 |
| 23 | Harju 2 tervahauta | Halkaisija 12 m | 7136377 | 504059 |
| 24 | Ansaniemi tervahauta | Halkaisija 11 m | 7136108 | 499540 |
| 25 | Lehmilahti tervahauta | Halkaisija 16 m | 7132747 | 499305 |
| 26 | Honkakangas tervahauta | Halkaisija 15 m | 7132142 | 500544 |
| 27 | Humalaniemi 1 tervahauta | Halkaisija 11 m | 7132040 | 503143 |
| 28 | Humalanniemi 2 tervahauta | Halkaisija 9 m | 7132018 | 502982 |
| 29 | Kuivaniemi tervahauta | Halkaisija 15 m | 7131585 | 504438 |
| 30 | Lusikkaniemi tervahauta | Halkaisija 16 m | 7130677 | 502985 |
| 31 | Heikkilä tervahaudat | 4 tervahautaa rivissä halkaisijat 18-22 m | 7135856 | 505557 |
| 82 | Kirveskangas tervahauta | Halkaisija 17 m | 7178815 | 502291 |
| 83 | Kirveskangas 2 tervapirtin kiuas | Mitat 2,5 x 2,1 x 0,6 m | 7178786 | 502293 |
| 84 | Kätkynaho tervahauta | Halkaisija 11 m | 7178426 | 504243 |
| 85 | Susilammenkangas 1 tervahauta | Halkaisija 16 m | 7179532 | 506072 |
| 86 | Susilammenkangas 2 tervahauta | Halkaisija 17 m | 7179099 | 506415 |
| 87 | Isoperkkiö tervahauta | Halkaisija 15 m | 7177231 | 505969 |
| 88 | Pienankangas 1 tervahauta | Halkaisija 18 m | 7177092 | 509826 |
| 89 | Pienankangas 2 tervapirtin jäännös | Kiukaan mitat 1,9 x 1,8 x 0,6 m, edessä pieni kellari(?)kuoppa | 7177069 | 509847 |
| 90 | Pienankangas 3 tervahauta | Halkaisija 16 m | 7177801 | 510328 |
| 91 | Pienanka tervahauta | Halkaisija 12 m | 7177022 | 512036 |
| 92 | Tupa-aho tervahauta | Halkaisija 14 m, mökin pihapiirissä | 7176613 | 505313 |
| 93 | Hautamännikkö tervahauta | Halkaisija 11 m, metsätöissä vaurioitunut | 7175589 | 505609 |
| 94 | Paatinkangas tervahauta | Halkaisija 18 m | 7174649 | 501522 |
| 95 | Joensuunperä tervahauta | Halkaisija 16 m | 7170664 | 507673 |
| 96 | Syväänlahti tervahauta | Halkaisija 15 m | 7169096 | 507061 |
| 97 | Kivikangas tervahauta | Halkaisija 15 m | 7172023 | 500195 |
| 98 | Karilehto tervahauta | Halkaisija 20 m, tien reunalla | 7173177 | 501931 |
| 99 | Nihinniemi tervahauta | Halkaisija 16 m | 7170605 | 502780 |
| 100 | Autioniemi tervahauta | Halkaisija 16 m | 7169035 | 505340 |
| 101 | Kekkola tervahauta | Halkaisija 12 m | 7168489 | 504016 |
| 102 | Kivikangas tervahauta | Halkaisija 15 m | 7168513 | 508176 |
| 103 | Lamminsivuselkä tervahauta | Halkaisija 16 m | 7167186 | 505737 |
| 104 | Kekkolanlammin sivuselkä tervahauta | Halkaisija 15 m | 7166489 | 504092 |
| 105 | Pinokangas tervahauta | Halkaisija 17 m | 7166471 | 500777 |
| 106 | Liskutinkangas tervahauta | Halkaisija 18 m | 7164020 | 504887 |
| 107 | Voudinaho tervahauta | Halkaisija 13 m | 7162929 | 506503 |
| 108 | Kiviaro 1 tervahauta | Halkaisija 22 m | 7162778 | 511752 |
| 109 | Kiviaro 2 tervahauta | Mitat 15 x 15 m neliönmuotoinen | 7162089 | 512127 |
| 110 | Välikangas tervahauta | Halkaisija 20 m | 7161308 | 516984 |
| 111 | Pitkänsuonkangas tervahauta | Halkaisija 17 m | 7161156 | 515687 |
| 112 | Iso Ruostesuo tervahauta | Halkaisija 17 m | 7159871 | 514727 |
| 113 | Iso Ruostesuo2 tervapirtin jäännös | Maaperustus 3,5 x 3,5 m, kiuas 1,7 x 1,6 x0,5 m, keskellä kuoppa | 7159906 | 514698 |
| 114 | Iso Ruostesuo 3 tervahauta | Halkaisija 15 m | 7159003 | 515540 |
| 115 | Turkkiselkä tervahauta | Mitat 14 x 14 , neliönmuotoinen | 7159409 | 516246 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 116 Ruostekangas tervahauta | Halkaisija 16 m | 7158521 | 515473 |
| 117 Liminpuro tervahauta | Halkaisija 14 m | 7156199 | 512348 |
| 118 Pesäkangas 1 tervahauta | Halkaisija 19 m | 7156741 | 511624 |
| 119 Pesäkangas 2 tervahauta | Halkaisija 20 m | 7156735 | 511555 |
| 120 Kukkolankangas tervahauta | Halkaisija 16 m | 7157287 | 509257 |
| 121 Palokangas tervahauta | Halkaisija 18 m | 7158858 | 509305 |
| 122 Korpikoskenkangas tervahauta | Halkaisija 18 m | 7159821 | 506511 |
| 123 Pirttikangas tervahauta | Halkaisija 13 m | 7160078 | 500155 |
| 124 Mustasuo tervahauta | Halkaisija 16 m | 7160548 | 498823 |
| 129 Juuvinoja tervahauta | Halkaisija 15 m | 7158141 | 494251 |
| 130 Kääriänkangas tervahaudat | 3 tervahautaa rykelmässä, halkaisijat 13, 15 ja 16 m | 7160551 | 485573 |
| 131 Nuojua 1 tervahauta | Halkaisija 12 m | 7161068 | 484594 |
| 132 Nuojua 2 tervahauta | Halkaisija 14 m | 7161195 | 484240 |
| 133 Nuojua 3 tervahauta | Halkaisija 15 m | 7161276 | 484243 |
| 134 Talliniemi tervahauta | Halkaisija 16 m | 7162661 | 483913 |
| 135 Ylitalo tervahauta | Halkaisija 18 m | 7163856 | 483078 |
| 136 Polvi tervahauta | Halkaisija 12 m | 7164139 | 482127 |
| 137 Tervaniemi tervahauta | Halkaisija 16 m | 7164936 | 481381 |
| 138 Intoniemenkorpi tervahauta | Halkaisija 17 m | 7161898 | 481704 |
| 139 Siirasoja 2 tervahauta | Halkaisija 15 m | 7160605 | 480023 |
| 140 Siirasoja 2 tervahauta | Halkaisija 12 m | 7160097 | 479546 |
| 141 Valkiaisensuo tervahauta | Halkaisija 9 m | 7158770 | 482302 |
| 142 Valkiaisojatervahauta | Halkaisija 14 m, pitkä halssi | 7158985 | 483406 |
| 143 Torakkavaara P tervahauta | Halkaisija 18 m | 7157705 | 484960 |
| 144 Santamäki tervahauta | Halkaisija 18 m | 7157814 | 486350 |
| 145 Hautajärvi tervahauta | Halkaisija 21 m | 7156446 | 487216 |
| 146 Tamma-aro tervahauta | Halkaisija 17 m | 7156219 | 485628 |
| 147 Hautala tervahauta | Halkaisija 13 m | 7154198 | 484081 |
| 148 Järvenpää tervahauta | Halkaisija 19 m | 7152924 | 484977 |
| 149 Tiukumäki tervahauta | Halkaisija 17 m | 7152179 | 485906 |
| 150 Säräisniemi Kiviharju tervahauta | Halkaisija 15 m | 7148089 | 489905 |
| 151 Olkkolanperä tervahaudat | 2 tervahautaa vierekkäin, halkaisijat 19 ja 18 m | 7145144 | 492428 |
| 152 Merilä tervahauta | Halkaisija 16 m | 7144827 | 492880 |
| 175 Äpätti tervahauta | Halkaisija 15 m | 7144868 | 494546 |
| 153 Säräisniemi länsi tervahauta | Halkaisija 10 m | 7147493 | 488864 |
| 154 Hautakangas tervahauta | Halkaisija 20 m | 7142875 | 486152 |
| 155 Hautakangas tervahauta | Halkaisija 21 m | 7140258 | 486107 |
| 156 Ojaranta tervahauta | Halkaisija 16 m | 7136725 | 488850 |
| 157 Hautakangas tervahauta | Halkaisija 13 m | 7137088 | 480044 |
| 158 Vahanahudankangas tervahauta | Halkaisija 18 m | 7133585 | 480267 |
| 159 Humulankoivikko tervahauta | Halkaisija 17 m | 7133929 | 483590 |
| 160 Sikokaarto tervahauta | Halkaisija 17 m | 7135233 | 485441 |
| 161 Aidaskangas tervahauta | Halkaisija 14 m | 7134616 | 488058 |
| 162 Tupakangas tervahauta | Halkaisija 18 m | 7132930 | 488702 |
| 163 Pyöräisen hautakangas tervahauta | Halkaisija 21 m | 7134559 | 491113 |
| 164 Unelanperä tervahaudat | 2 tervahauta halk. 16 ja 15 m | 7133462 | 500716 |
| 173 Rokua tervahaudat | 2 tervahautaa vierekkäin, halkaisijat 18 ja 18 m | 7157186 | 477555 |
| 174 Lentokenttä tervahaudat | 2 tervahautaa vierekkäin, halkaisijat 17 ja 18 m | 7153093 | 488954 |




Kartta 6. Yleiskartta, tervahaudat. Metsähallituksen talousmetsien inventointialue vaalean vihreänä, Luontopalveluiden inventointialueet (Rokua ja Vaalan lentokenttä 2007 ja Oulujärven retkeilyalue 2015) harmaanvihreänä, Nimisjärven inventointi M. Lavento ja E. Suominen 2005 ruskeana. Maanmittauslaitoksen maastokarttarasteri 1:50 000, 10/2017.

Kuvia tervahaudoista



Kohde 24 Ansaniemi tervahauta



Kohde 30 Lusikkaniemi tervahauta



Kohde 88 Pienankangas tervahauta



Kohde 89 Pienankangas 2 tervapirtin jäännös



Kode 134 Taliniemen tervahauta



Kohde 141 Valkaisensuo tervahauta



Kohde 146 Tamma-aro tervahauta



Kohde 148 Järvenpää tervahauta



Kohde 153 Säräisniemi länsi tervahauta



Kohde 174 Lentokenttä tervahaudat

Kulttuuriperintökohteet

## 165. Pöppölä 2

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | | TM35-lehtijako | R5112L |
| Laji | Kulttuuriperintökohteet | Vanha yleislehtijako | 3441 01 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7162677 I: 508333 |
| Tyypin tarkenne | navetat | N2000 | Z 138 |
| Ajoitus yleinen | Uusin aika | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |


**Kuvaus:** Pöppölän päärakennuksesta n. 100 luoteeseen on komea kylmämuurattu navetan kivijalka, mitat n. 9 x 5,5 m, korkeus vajaa metri. Vuoden 1859 uusjaon kartalle on merkitty rakennus suunnilleen sen kohdalle.
**Vaikutusten arviointi:** s-merkintä.




Kuva luoteeseen.



Kuva pohjoiseen.




Ote v. 1859 uusjaon kartasta. Rakennuksen merkintä on nro 179.




Kohde 165.

## 166. Tervolanniemi

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | | TM35-lehtijako | R5111L |
| Laji | Kulttuuriperintökohteet | Vanha yleislehtijako | 3432 03 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7155730 I: 506958 |
| Tyypin tarkenne | heinäladot | N2000 | Z 125 |
| Ajoitus yleinen | Uusin aika | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Vanhan rantaniityn koillispuolella paikallistien vieressä on katoltaan sortunut heinälato, mitat 4,5 x 4,5 m. Ulospäin kaartavista seinistä on 8-9 riukukertaa jäljellä, oviaukko on ehjä.

**Vaikutusten arvio:** Ei merkintää, kohde on lahoamassa lähivuosina.



Kuva lounaaseen.




Kohde 166.

## 167. Lassilanniemi


| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | | TM35-lehtijako | R5111L |
| Laji | Kulttuuriperintökohteet | Vanha yleislehtijako | 3432 03 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7155730 I: 506958 |
| Tyypin tarkenne | heinäladot | N2000 | Z 125 |
| Ajoitus yleinen | Uusin aika | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Vanhalla metsittyneellä peltoalueella on katoltaan sortunut heinälato, mitat 4,5 x 4,5 m. Seinistä on 10-12 hirsikertaa jäljellä, oviaukko on ehjä.

**Vaikutusten arvio:** Ei merkintää, kohde on lahoamassa lähivuosina.



Kuva koilliseen.




Kohde 167.


## 168. Iso Kauvansaari

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kulttuuriperintökohteet | Vanha yleislehtijako | 3423 10 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7159800 I: 490833 |
| Tyypin tarkenne | venelaiturit | N2000 | Z 122 |
| Ajoitus yleinen | Uusin aika | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Ison Kauvansaaren koillisrannalla on vanhan laiturin jäänteet, pystyssä siitä on vielä 9 osittain lahonnutta paksua puutolppaa, jotka muodostavat seinämän, niiden luoteispuolella on veden rajassa näkyvissä osia kiviperustuksesta.

**Vaikutusten arvio:** s-merkintä.





## 169. Säräisniemen kirkko


| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | | TM35-lehtijako | R4333R |
| Laji | Kulttuuriperintökohteet | Vanha yleislehtijako | 3423 09 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat , rakennuksen perustukset | Koordinaatit ETRS-TM35FIN | P: 7146534 I: 489759 |
| Tyypin tarkenne | kellarit | N2000 | Z 129 |
| Ajoitus yleinen | Uusin aika | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Säräisniemen kirkon pihan länsiosassa on kumpuna erottuva n. 7 x 6 metrin kokoinen maaperustus, jonka keskellä on n. 3,5 x 3 m kokoinen kellarikuoppa. Kyseessä voi olla iso maakellari tai todennäköisemmin rakennuksen perustus; asian selvitys vaatisi mahdollisesti koekaivauksen.

**Vaikutusten arvio:** s-merkintä.



Kuva koilliseen.




Kohde 169.

## 170. Nimisjärvi


| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | | TM35-lehtijako | R4334R |
| Laji | Kulttuuriperintökohteet | Vanha yleislehtijako | 3424 10 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7154763 I: 489151 |
| Tyypin tarkenne | heinäladot | N2000 | Z 125 |
| Ajoitus yleinen | Uusin aika | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Vanhalla metsittyneellä peltoalueella on sortunut heinälato, mitat 4,5 x 4,5 m. Seinistä on 17-19 riukukertaa jäljellä, oviaukko on ehjä.

**Vaikutusten arvio:** Ei merkintää, kohde on lahoamassa lähivuosina.



Kuva koilliseen.




Kohde 170.

## 171. Ojaranta

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | | TM35-lehtijako | Q4444R |
| Laji | Kulttuuriperintökohteet | Vanha yleislehtijako | 3414 07 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7136685 I: 489078 |
| Tyypin tarkenne | maakellarit | N2000 | Z 127 |
| Ajoitus yleinen | Uusin aika | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Vanhalla metsittyneellä peltoalueella on maakellarin kivistä tehty perustus, se on kooltaan n. 4,5 x 4,5 m ja korkeus on n. 0,7 m. Kellarikuopan mitat ovat n. 3 x 3 m, syvyys > 1 m, kuopassa on metalliromua.

**Vaikutusten arvio:** s-merkintä



Kuva koilliseen.




Kohteet 171 ja 172.

## 172. Metsärinne

| Rekisteritiedot | | Paikkatiedot | |
|---|---|---|---|
| Mj-rekisteri | | TM35-lehtijako | Q4444R |
| Laji | Kulttuuriperintökohteet | Vanha yleislehtijako | 3414 07 |
| Tyyppi | Työ- ja valmistuspaikat | Koordinaatit<br>ETRS-TM35FIN | P: 7136583 I: 489117 |
| Tyypin tarkenne | viljelysrauniot | N2000 | Z 130 |
| Ajoitus yleinen | Uusin aika | Koordinaattiselite | GPS-mittaus |
| Aiemmat löydöt | | | |
| Aiemmat tutkimukset | | Inventointimenetelmät | Pintahavainnointi, valokuvaus |

**Kuvaus:** Vanhalla metsittyneellä peltoalueella on 3 viljelysröykkiötä, mitat 3,5 – 4,5 x 2,5 – 3 m, korkeus 0,5 – 0,7 m. Alueella kasvaa yli 80 vuotta vanhaa mäntymetsää.

**Vaikutusten arvio:** s-merkintä.




Pohjoisimmat röykkiöt kuvattu luoteeseen.


Kartta sivulla 82.

**Muut havainnot**

Jälkiä talvisodanaikaisista lentopommituksista, joilla yritettiin katkaista rautatieyhteys Oulu – Kajaani. Kohteeksi on merkitty isot pommikraatterit radan lähellä (nro:t 125- 128). Alueella on pienempiä kuoppia, niiden osalta kyseessä voi olla myös räjäyttämättömät pommit.
Kohteiden koordinaatit on toimitettu paikkatietona tilaajille, niitä ei merkitty raporttiin.



Kohteet 125-128, yli 10 metrin kokoiset pommikraatterit.


MML:n laserkeilausaineistoon perustava vinovalovarjoste 11/2017 mk 1:10 000. Isot kraatterit näkyvät pyöreinä ympyröinä.




Pommikraatteri 125.



Pommikraatteri 126.

## Löytöpaikat

**Seuraavat löytöpaikat tarkastettiin maastossa. Kohteissa ei missään havaittu merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä. Osan löytöpaikkojen sijaintitiedot olivat myös epävarmoja.**




Kartta 7. Yleiskartta löytöpaikat. Metsähallituksen talousmetsien inventointialue vaalean vihreänä, Luontopalveluiden inventointialueet (Rokua ja Vaalan lentokenttä 2007 ja Oulujärven retkeilyalue 2015) harmaanvihreänä, Nimisjärven inventointi M. Lavento ja E. Suominen 2005 ruskeana. Maanmittauslaitoksen maastokarttarasteri 1:50 000, 10/2017.

**Alla muinaisjäännösrekisterin tiedot ja kuvaukset.**

201 Heikka kivikautinen löytöpaikka, tunnus 1000030596 p 7152350 i 508240 z 133
Km 2302:1 tasataltta; sijainti epävarma. Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

202 Autioniemi kivikautinen löytöpaikka, tunnus 1000030596 p 7139320 i 506525 z 127
Km 11184 poikkikirves; sijainti epävarma. Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

203 Manamansalo Harju kivikautinen löytöpaikka, tunnus 1000030592 (p 7136050 i 505435 z 130)
Kaksi kiviesinettä, tarkka löytöpaikka ei tiedossa. Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

204 Unela kivikautinen löytöpaikka, tunnus 1000030605 p 7133362 i 501788 z 125
Km 11033 kiviesine; sijainti epävarma. Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

205 Jaalanka Leinola kivikautinen löytöpaikka, tunnus 1000030600; p 7158310, i 507860 z 128
Tasataltta, olinpaikka ei tiedossa, sijainti epävarma. Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

206 Jaalanka Takalo kivikautinen löytöpaikka, tunnus 1000030597; p 7158385 i 507321 z n. 126
Km 17979 kivitaltta, tarkka löytöpaikka ei tiedossa. Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

207 Jaakola kivikautinen löytöpaikka, tunnus 1000030593; p 7158930 i 508200, z 127
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.
Mj-rekisterin kuvaus: Jaalangan Leinosenlahteen laskevan Aittojoen suupuolessa olevasta noin 400 metriä pitkän Leinosenkosken pohjalta on löydetty kolme kiviesinettä (KM 7769:1-3)
Kyseessä voi olla myös uhripaikka - joistakin koskista on löydetty jopa suurikin määrä eri-ikäisiä kiviesineitä (esim. Perhon Kellokoskelta ja Reisjärven Kalajankoskelta)

208 Salmela kivikautinen löytöpaikka. Tunnus 1000030594; p 7169450 i 501300 z n. 145
KM 10265. Tarkka löytöpaikka ei ole tiedossa. Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

209 Vuokko löytöpaikka. Tunnus 1000030598; p 7156480 i 501975, z n. 125
Rannasta noin 15 metrin päässä polulta on löydetty hioin (PPM 3494?) Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969. Alue on tiheän metsikön peittämä.

210 Niska Myllylä kivikautinen löytöpaikka. Tunnus 1000030612; p 7161511 i 483835 z n. 105
Hävinneen Myllylän pellosta on löydetty kiviesine KM 2508:37. Paikalta on myös maininta hukkuneesta kiviesineestä. Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

211 Kurensaari kivikautinen löytöpaikka. Tunnus 1000030613; p 7161865 i 483720 z n. 100
Pieni saari on ainakin osin voimalaitosrakentamisen muokkaama. Saaresta on tasataltta ja tuura (KM 2508:38-39) Snellman 1887, s. 21-22. Taloa rakennettaessa on pihalta löytynyt pohjalainen tasataltta (1969/Venetheiton kansakoulu).

212 Niska Polvi kivikautinen löytöpaikka. Tunnus 1000030610 p 7164239 i 482114 z n. 97
Talon pellosta mainitaan löytyneeksi KM 2508:29 (Snellman 1887, s. 19). Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

213 Niska Kukko-oja kivikautinen löytöpaikka. Tunnus 1000030609 p 7164520 i 482555 z n 96.
Kukko-Ojan pellosta on löydetty kiviesine KM 2508:22 (Snellman 1887, s. 19, kuva 21).
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

214 Koivisto kivikautinen löytöpaikka. Tunnus 1000030515, p 7153164 i 481566 z n. 130
Koiviston (ent. Puro, ns. halmekaarto) tilan rakennuksia ei enää (2017) ole ja alue on peltoa.
Tasataltan (KM 2378:5) tarkkaa löytöpaikkaa ei tiedetä. Kohdetta ei ole tarkastettu.
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

215 Hietalahti kivikautinen löytöpaikka tunnus 785040002; P: 7156564 I: 491172 z n. 122

Kiviesineen katkelma (KM ) on löytynyt Oulujärven luoteisosasta, Nimisjärven Hietalahdesta, rantakivikosta lasten leikeissä.

216 Kalettomaa kivikautinen löytöpaikka. Tunnus 1000030601; p 7152600 i 487925 z n. 125
Vuoden 1969 tietojen mukaan Neittävän kansakoululla ollut kiviesine (nro 6) on löydetty jo tuolloin puretun Piiparin talon (tilanro 9:3) läheiseltä pellolta sitä kynnettäessä. Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

217 Tuulisuo kivikautinen löytöpaikka Tunnus 1000030604, p 7152715 i 467771 z n. 147
Halmetsalon talosta noin 1400 metriä länteen ja Perttusenkankaan saunasta (kämpästä) Tuulisuolle päin (lännen suuntaan) noin 50 metriä on löydetty kiviesine (KM 17376) suomudan ja pohjakivennäismaan rajalta 70 cm:n syvyydestä. Ei tarkastettu maastossa.

218 Venetheitto Mäkelä kivikautinen löytöpaikka. Tunnus 1000030602, p 7146680 i 479190
Taloa rakennettaessa on pihalta löytynyt pohjalainen tasataltta (1969/Venetheiton kansakoulu)
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

219 Venetheitto Pohja kivikautinen löytöpaikka. Tunnus 785010001, p 7146697 i 477558
Kivitaltan KM 3862:5 tarkka löytöpaikka ei ole tiedossa. Pihapiiristä luoteeseen ojan länsipuolelta on löytynyt hukkaantunut reikäkivi. Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

220 Alasalmi kivikautinen löytöpaikka. Tunnus 1000030513 (P: 7133650 I: 495495)
Vuonna 1874 kokoelmiin toimitettu tasataltta KM 1587 on todennäköisesti löydetty nykyisen Alassalmen (pitäjänkartalla Alasalmi) talon alueelta. Kohdetta ei ole maastossa tarkastettu.

221 Iloniemi kivikautinen löytöpaikka (Ilosniemi) tunnus 1000031297 p 7161521 i 489392
Paikalta löydetty kivikirves (PPM 4310). Ei havaintoja asuinpaikasta vuonna 1969.
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

222 Jyrkkä kivikautinen löytöpaikka, tunnus 10000031298, p 7161961 i 489792
Kourutaltta (PPM 4310:2) löydetty Jyrkän talosta noin 200 metriä luoteeseen peltoaukean itä-koillisreunalta. Ei havaintoja asuinpaikasta vuonna 1969. Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

223 Kolehmainen kivikautinen löytöpaikka tunnus 785040001, p 7160601 i 490672
Kivikirveen/-taltan (KM 30271) löytöpaikka sijaitsee Oulujoen itärannalla, Kolehmainen-nimisen tilan alueella. Esineen tarkempi löytöpaikka ei ole tiedossa. Esineen on lahjoittanut Kansallismuseon kokoelmiin Helmi Hiitola, joka oli löytänyt taltan vanhempiensa jäämistöstä. Helmi Hiitola arvelee esineen löytyneen joskus 1930-luvulla kotitilansa alueelta. Kyseessä ilmeisesti sama Kolehmainen, joka mainitaan mahdollisena kivikautisena asuinpaikkana vuoden 1969 inventoinnissa. Löytöjen mainitaan olevan talon peltojen sittemmin metsittyneeltä kaakkoiskulmalta (koordinaatit yllä)
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

224 Uutela kivikautinen löytöpaikka, tunnus 10000031290, p 7161001 i 489332
Uutelan tila (2:63) on nykyisin (1969) Oulujoki Oy:n ulkomuseoaluetta ja metsittynyttä peltoa.
Alueelta on kaksi kiviesinettä: KM 4082:10-11. Tarkka löytöpaikka ei ole tiedossa.
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

225 Perttula kivikautinen löytöpaikka, tunnus 10000031288, p 7162481 i 483985
Talliniemestä Perttulan pellosta on kaksi kiviesinettä: KM 3041:4 ja KM 3671:2. Lisäksi on maininta yhdestä mahdollisesta esineestä. Kohteesta olevat esinelöydöt voivat viitata asuinpaikkaan, mutta esinelöytöjen lisäksi alueelta ei ole muita havaintoja. Vuonna 1969 vain osa pelloista ollut avoimena.
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.
Inventoinnissa 2017 pellot olivat heinällä.

226 Mikkola kivikautinen löytöpaikka, tunnus 10000031295, p 7161861 I: 483815
Askolanniemen lounaisosaan kaivetun kanavan koillisrannalta löydetty pellonojaa kaivettaessa kivituura (KM 11010:1) 20 cm:n syvyydestä vuonna 1935. Vuonna 1969 ei havaittu merkkejä asuinpaikasta. Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

227Askola kivikautinen löytöpaikka, tunnus 10000031294, p 7161961 I: 483965
Askolan pellosta löydetty kiviesine KM 2508:40. Vuonna 1969 pellot osin tarkastettu tuloksetta.
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

228 Nuojuankoski kivikautinen löytöpaikka, tunnus 10000031300, p 7161171 i 486134 .
Nuojuan voimalaitoksen padon alapuolelta löydetty kiviesine (PPM 4684:9). Alue tuhoutunut.
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

229 Koveronkoski rautakautinen löytöpaikka, tunnus 10000031291, p 7161799 i 486682 ,
Vuonna 1825 Koveronkoskesta kanavankaivutöiden yhteydessä on löydetty hopeinen kaularengas KM 150. Tuon jälkeen alue on muuttunut eikä tarkkaa löytöpaikkaa tunneta.
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

230 Lassilaniemi Lassila kivikautinen löytöpaikka, tunnus 10000031304 p 7154944 i 506246
Tuuran KM 17976 löytöpaikka on noin 100 metriä päärakennuksesta lounaaseen
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.

231 Lassilanniemi Niemelä kivikautinen löytöpaikka, tunnus 10000031305, p 7154854 I: 506376
Lassilanniemen Niemelästä on löydetty hukkaantunut kourutaltta. Löytöpaikka on rantapellon reunassa päärakennuksesta noin 30 m itäkaakkoon. Pihalle kaivoa tehtäessä kerrotaan paljastuneen kiuas noin 1 metrin syvyydestä.
Tutk. M.Mustakallio ja L. Tomanterä inv. 1969.